

KOSZTORYS OFERTOWY

Adaptacja budynku biurowo – magazynowego na potrzeby						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. ob.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
2.		TERMOMODERNIZACJA				
2.1	45000000-7	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m ² - wejście główne	szt.	1		
2.1.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m ²	szt.	4		
2.1.3	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na węgarkach do późniejszego docieplenia - powierzchnia odbicia do 5m ²	m ²	29		
2.2	45262690-4	TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH				
2.2.1	KNR-W 2-01 0212-06	Odkopanie ścian fundamentowych	m ³	125,9		
2.2.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	171,8		
2.2.3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m ²	171,8		
2.2.4	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2cm metodą lekką mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	76,73		
		- CZĘŚĆ NIEOGRZEWANA				
2.2.5	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	95,02		
		- CZĘŚĆ OGRZEWANA				
2.2.6	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	171,8		
2.2.7	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	45,87		
2.2.8	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	0,032		
		- CZĘŚĆ NIEOGRZEWANA				
2.2.9	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm metodą lekką mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	0,192		
		- CZĘŚĆ OGRZEWANA				
2.2.10	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²	0,224		
2.2.11	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	3,2		
2.2.12	KNR 0-33 0127-01	Gruntowanie podłoża pod tynk elewacyjny	m ²	46,1		
2.2.13	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk mozaikowy grupa B, kruszywo grube - 1,5 mm	m ²	49,1		
2.3	45443000-4	TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN PARTERU I PIĘTRA				
2.3.1	KNR-W 4-01 0205-03 analogia	Naprawa spękań ściany szczytowej w narożu budynku	m	5,5		
2.3.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką mokrą	m ²	508,9		
2.3.3		- oczyszczenie mechaniczne i zmycie				
2.3.4	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką mokrą	m ²	508,9		
2.3.5		- gruntowanie preparatem wzmacniającym				

2.3.6	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	227,5		
		- CZĘŚĆ NIEOGRZEWANA				
2.3.7	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15cm metodą lekką mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	281,4		
		- CZĘŚĆ OGRZEWANA				
2.3.8	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	508,9		
2.3.9	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5cm metodą lekką mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	4,293		
		- CZĘŚĆ NIEOGRZEWANA				
2.3.10	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15cm metodą lekką mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - CZĘŚĆ OGRZEWANA	m ²	18,47		
2.3.11	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²	22,76		
2.3.12	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	197,2		
2.3.13	KNR 0-33 0127-01	Gruntowanie podłoża pod tynk elewacyjny	m ²	531,7		
2.3.14	KNR 0-33 0126-03 analogia	Tynk elewacyjny silikonowy z efektem perlenia o strukturze kasza – kolor zgodnie z wytycznymi inwestora	m ²	531,7		
2.4	45454100-5	RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE				
2.4.1	KNR-W 4-01 0545-08 analogia	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m ²	10,42		
2.4.2	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – półokrągłe o śr. 120mm	m	91,96		
2.4.3	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – półokrągłe o śr. 100mm	m	13,1		
2.4.4	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 120 mm	m	46,4		
2.4.5	KNR-W 2-02 0531-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm	m	8,2		
2.4.6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	29,59		
2.4.7	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	9,42		
2.4.8	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr. podokienników, dl. ponad 1m	szt.	29		
2.5	45421100-5	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
2.5.1	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wymiana naświetli konstrukcji stalowo szklanej na naświetla z pustaków szklanych [demontaż naświetli]	m ²	46,12		
2.5.2	KNR 2-02 0121-06 analogia	Naświetla z pustaków szklanych	m ²	46,12		
2.5.3	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²	26,18		
2.5.4	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych – drzwi wejścia głównego	m ²	3		
2.6	45261200-6	ZADASZENIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO				
2.6.1	analiza indywidualna	Zakup daszku aluminiowego	szt.	1		
2.6.2	KNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami - montaż	m ²	2,5		
2.7		OCIEPLENIE WRÓT				

2.7.1	KNR-W 2-02 0608-08 analogia	Izolacja cieplna z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm	m²	13,84		
2.7.2	KNR 4-01 0532-09 analogia	Obicie blachą powlekaną wewnętrżnej powierzchni drzwi	m²	13,84		
2.7.3	KNR 4-01 0532-09 analogia	Obicie blachą trapezową niskiego tłoczenia zewnętrznej powierzchni drzwi	m²	41,51		
2.8	45442300-0	REMONT DACHU				
2.8.1	KNR 7-12 0101-01 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości pokrycia dachu z blachy trapezowej	m²	629,9		
2.8.2	KNR 7-12 0214-01 analogia	Malowanie pędzlami blachy trapezowej	m²	629,9		
2.8.3	KNR-W 2-02 0511-01 analogia	Pokrycie dachów blachą trapezową	m²	28,4		
2.8.4	kalk. Własna	Naprawa i odmalowanie istniejących wywietrzaków cylindrycznych	szt.	3		
2.8.5	KNR 2-17 0145-01 analogia	Montaż wywiewek wentylacyjnych z PCV	szt.	12		
2.8.6	KNR 0-18 2613-03 analogia	Układanie podbitki z blachy stalowej trapezowej powlekanej matowej na ruszcie na okapach poza ścianami	m²	27,59		
2.9	45000000-7	PODESTY WEJŚCIOWE				
2.9.1	KNR-W 2-02 0205-01 analogia	Wykonanie podestów wejściowych żelbetowych	m³	6,31		
			Razem netto:			
			Podatek			
			VAT.....%			
			Razem brutto:			

Sjownie (brutto).....

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ .,dniaõ õ õ õ õ õ õ

podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy