

## KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik 1 do oferty

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	<b>Remont nawierzchni chodnika w ul. Kryskiej strona lewa w m. Sokółka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki od km 1+201 do km 1+800</b>			
1. 1.	<b>SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.60 km		
1. 1. 2.	SST D-01.02.04 Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej	98.20 m2		
1. 1. 3.	SST D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej.	537.60 m2		
1. 1. 4.	SST D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	15.00 m2		
1. 1. 5.	SST D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie wraz z cięciem istniejącej nawierzchni płyt mechanicznych. (zastosowano młotnik 2 do pozycji podstawowej)	340.50 m2		
1. 1. 6.	SST D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem.	286.50 m2		
1. 1. 7.	SST D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z żłobieniem betonów.	151.00 m		
1. 1. 8.	SST D-01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej.	536.00 m		
1. 1. 9.	SST D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na wysypisko.	113.56 m3		
1. 1.10.	SST D 01.02.01 Karczowanie pní o r. 26-35 cm koparką podsiębną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	5.00 szt.		
1. 2.	<b>SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>			
1. 2. 1.	SST D 02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębnymi o pojemności 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odkład sam.samowyład.	60.10 m3		
1. 2. 2.	SST D-02.03.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębnymi o pojemności 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład. wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu.(Kruszywo naturalne z dokopu pozyskane z legalnego źródła poboru.)	90.95 m3		
1. 3.	<b>SST D-04.00.00 PODBUDOWY</b>			
1. 3. 1.	SST D 04.03.01. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych.	144.00 m2		
1. 3. 2.	SST D-04.01.01. Koryta wykonywane mechanicznie gęsto 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników.	2100.50 m2		
1. 3. 3.	SST D 04.04.01. Podbudowa z kruszyw naturalnych o grubości 10 cm - warstwa górna.	2100.50 m2		
1. 4.	<b>SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>			
1. 4. 1.	SST D 05.03.11. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 .km	144.00 m2		

