

## KOSZTORYS OFERTOWY -Zadanie A

**Udrożnienie rowu oraz naprawa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodki-Úapy- Po wi tne- Bra sk- Ciechanowiec w km od 27+208 do km 27+720 str. lewa.**

L.p.	Element rozliczeniowy	Jednostka	Ilo jednostek	Cena jednostkowa	Warto
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywiezieniem na odl. 0 - 1 km, grub. warstwy do 15 cm	m3	61,44		
2	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych fi 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	16,00		
3	Wycinanie drzew bez utrudnień o r. 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem drewna, gałęzi i karpiny na odl. do 0 - 1 km (pozycja zastępcza dla karczowania pni oraz ich wywieżenia na odl. do 0 - 1 km)	szt.	17		
4	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,015		
5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ... km	m3	1,61		
6	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I - III	m2	1126,4		
7	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia polnego, ułożonego na zaprawie cementowej	m3	1,56		
8	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm (poz. zastępcza dla grubości namułu do 40 cm)	m	512,00		
9	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PCV o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm na na jeździe z pospółki grubości 15 cm	m	25,00		
		Razem			
		Podatek VAT 23%			
		Wartość robót z podatkiem VAT			

sównie z y Ń ..

.....  
pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela oferenta

Data: