

PRZEDMIAR Zadanie B

**Naprawa przepustu pod drog wojewódzk Nr 682 úapy- Turo Dolna-
Markowszczyzna w km 4+152**

1	Kod SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilo
1	2	3	4	5
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D 01.03.00	Roboty rozbiórkowe, usuni cie i ochrona drzew		
	D 01.03.02	Rozbórka budowli in ynieryjnych		
1	D 01.03.02.05	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub. nawierzchni 4 cm (poz. zast pcza dla grubo ci masy 11 cm)	m2	4,00
2	D 01.03.02.14	Rozebranie chodników z pýt betonowych o wym. 35x35x5 cm, uýb onych na podsypce piaskowej	m2	4,00
3	D 01.03.02.23	Rozebranie cz ci przelotowej przepustów z rur betonowych o r. 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	4,00
4	D 01.03.02.27	Rozebranie cianek czoýowych i ýaw fundamentowych przepustów z betonu	m3	2,00
5	D 01.03.02.33	Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na sýpkach stalowych (pozycja zast pcza dla ogrodzenia z drutu stalowego malowanego).	m2	5,00
D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D 03.01.00	Przepusty		
	D 03.01.01	Przepusty prefabrykowane z rur elbetowych jedno i dwuotworowe		
6	D 03.01.01.21	Wykonanie cz ci przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych która skýada si z ýawy fundamentowej z betonu, rur elbetowych o r. 60 cm, kl. obc. A	m	2,00
7	D 03.01.01.41	Wykonanie cianek czoýowych przepustów z betonu dla przepustów o r. 80 cm z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji cian lepikiem (pozycja zast pcza dla przepustów o r. 60 cm)	m3	4,00
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE				
	D 05.03.00	Nawierzchnie ulepszone		
	D 05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
8	D 05.03.05.03	Wykonanie warstwy wi cej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W dowo onej z odl. õ km grub. warstwy po zag szczeniu 6 cm	m2	4,00
9	D 05.03.05.23	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S dowo onej z odl. õ km, grub. warstwy po zag szczeniu 5 cm	m2	4,00
D 06.00.00. ROBOTY WYKO CZENIOWE				
	D 06.01.00	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków		
	D 06.01.06	Umocnienie powierzchniowe elementami betonowymi prefabrykowanymi		
10	D 06.01.06.10	Umocnienie dna rowów i cieków pýtami prefabrykowanymi uýb onymi na podsypce z pospółki spoiny wypeýnione zapraw cementow	m2	4,00
	D 06.04.00.	Oczyszczenie rowów i przepustów		
	D 06.04.01	Oczyszczenie rowów		
11	D 06.04.01.02	Oczyszczenie rowów z namuýu z profilowaniem dna i skarp, grub. namuýu do 20 cm	m	40,00
	D 06.04.02	Oczyszczenie przepustów		
12	D 06.04.02.03	Oczyszczenie przepustów rurowych o r. 80 cm z namuýu, grub. namuýu do 50 % jego rednicy (pozycja zast pcza dla przepustu sklepionego o wym. 80x90 cm)	m	11,20
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG				

	D 08.02.00	Chodniki		
	D 08.02.01	Chodniki z płyt betonowych		
13	D 08.02.01.01	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	4,00
D 10.00.00 INNE ROBOTY				
	D 10.01.00	Mury oporowe i inne elementy		
	D 10.01.05.	Elementy z betonu w jezdni		
14	D 10.01.05.01	Regulacja pionowa kratek ciekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem (cena z nowym wpustem ulicznym)	szt.	1
INNE				
15		Wykonanie przepustów z rur PVC o średnicy 80 cm na jawie z betonu gr. 15 cm.	m	3,00