

KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika przy ul. J. Piłsudskiego w m. Hajnówka, w ciągu DW nr 685 Zabłudów - Hajnówka - Kleszczele,
w km 44+120 - 44+350 str. prawa i lewa i w km i 44+460 - 44+560 str. lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00	ROBOTY POMIAROWE				
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,330		
01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm	m2	20,00		
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ułożonych na podsypce piaskowej	m2	874,00		
3	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	406,00		
4	Rozebranie obrzeży betonowych	m	364,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE				
3	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 8cm	m2	874,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
4	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	40,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
08.01.00	KRAWĘŻNIKI				
5	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	406,00		
08.02.00	CHODNIKI				
6	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	703,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	100,00		
3	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	71,00		
08.03.00	OBRZEŻA				
7	Obrzeża betonowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	364,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej	m	32,00		
D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
09.01.00	TRAWNIKI				
8	Trawniki wykonane siewem				
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim plantowaniem i humusowaniem grubość warstwy 2 cm	m2	100,00		

D-10.00.00 INNE ROBOTY					
10.01.00	MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY				
9	Elementy z betonu w jezdni				
1	Regulacja pionowa z wymianą na nowe studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	5,00		
2	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	8,00		
10	Inne				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy