

KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE C

remont chodnika w ciągu DW nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa,
w km 15+960 - 16+260 str. prawa, w m. Zbucz

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,300		
01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY					
2	Zdjęcie warstwy humusu				
1	Zdjęcie warstwy humusu o grub. warstwy do 20 cm	m2	576,00		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm	m2	114,00		
2	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	5,00		
4	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew				
1	Usunięcie karpin fi 46 - 55 cm wraz z wywiezieniem	szt.	5,00		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
02.03.00 NASYPY					
5	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
1	Nasypy wykonane mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp, wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu	m3	67,50		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA					
6	Koryto				
1	Koryto wykonane mechanicznie na całej szerokości zjazdów, gleb. Koryto 30 cm	m2	140,00		
04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
7	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na zjazdach, warstwa dolna, grub. warstwy 25 cm	m2	140,00		
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 15 cm	m2	576,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
8	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	174,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMCOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW					
9	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
1	Umocnie skarp przepustów brukowcem z kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	20,00		
10	Umocnienie powierzchniowe elementami betonowymi				
1	Wykonanie cieków podchodnikowo - skarpowych z korytek żelbetowych na ławie betonowej	m	12,00		
06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW					
11	Przepusty pod zjazdami				
1	Wykonanie przepustów z rur PEHD fi 40 cm pod zjazdami	m	12,00		
2	Wykonanie przepustów z rur PEHD fi 50 cm pod zjazdami	m	12,00		
06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW					
11	Oczyszczenie rowów				
1	Oczyszczenie rowów z namutu z profilowaniem dna i skarp, grub. namutu 20 cm	m	290,00		
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME					
12	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe				
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową, białą - linie na skrzyżowaniu	m2	9,00		
07.06.00 OGRODZENIA DRÓG I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY					
13	Urządzenia - poręcze sztywne				

1	Ustawienie poręczy ochronnych typ olsztyński o rozstawie słupków 2,0 m	m	10,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
14	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	123,00		
08.02.00 CHODNIKI					
15	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	465,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	25,00		
3	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	80,00		
08.03.00 OBRZEŻA					
16	Obrzeża betonowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	468,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej	m	52,00		
D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
09.01.00 TRAWNIKI					
17	Trawniki wykonane siewem				
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim plantowaniem i humusowaniem grubość warstwy 4 cm	m2	566,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
10.01.00 MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY					
18	Elementy z betonu w jezdni				
1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	3,00		
2	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,00		
19	Inne				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót	szt.	1,00		
2	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej	szt.	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy