

KOSZTORYS OFERTOWY- zał. nr 1 do oferty - PO ZMIANIE
3.11.2015

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Naprawa nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór -Granica Państwa w km 53+000 - 54+175			
1. 1.	SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1.18 km		
1. 2.	SST D-02.00.00 Roboty ziemne			
1. 2. 1.	SST D-02.03.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład. wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu.(Kruszywo naturalne z dokopu pozyskane z legalnego źródła poboru.)	246.75 m3		
1. 3.	SST D-04.00.00 Podbudowy			
1. 3. 1.	SST D 04.03.01.Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - istniejąca podbudowa	7167.50 m2		
1. 3. 2.	SST D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne . Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-3.	537.60 t		
1. 4.	SST D-05.00.00 Nawierzchnie			
1. 4. 1.	SST D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) . Przy wykonaniu nawierzchni należy uwzględnić wykonanie wciniek i użycie taśmy uszczelniającej połączenia poprzeczne i podłużne warstwy ścieralnej. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3 AC 11S	7050.00 m2		
1. 5.	SST D-06.00.00 Roboty wykończeniowe			
1. 5. 1.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III z nadaniem właściwych spadków poprzecznych.	3525.00 m2		
1. 6.	INNE ROBOTY			
1. 6. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT 23%:		
		OGÓŁEM:		

Słownie;.....

....., dn.

*/Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy/*