

# KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	OST	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1		<b>Remont nawierzchni chodnika w ul. Grodzieńskiej w m. Knyszyn w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Sokoły w km 46+536 - 46+895 strona lewa.</b>			
1. 1.		<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1. 1. 1.		OST D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.358 km		
1. 1. 2.		OST D.01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km	361.200 m2		
1. 1. 3.		OST D.01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km	162.300 m2		
1. 1. 4.		OST D.01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km	27.600 m		
1. 1. 5.		OST D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km	142.500 m2		
1. 1. 6.		OST D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km	9.600 m2		
1. 1. 7.		OST D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km	358.400 m		
1. 2.		<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>			
1. 2. 1.		OST D.08.01.01.022 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej oraz z uszczelnieniem szczelin na połączeniu krawężnika z jezdnią	358.400 m		
1. 2. 2.		OST D.08.02.01.011 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	515.300 m2		
1. 2. 3.		OST D.08.03.01.011 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	41.400 m		

1. 2. 4.		OST D.08.03.01.012 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	67.000 m		
1. 2. 5.		OST D-08.04.01 Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	151.000 m2		
1. 3.	<b>D.03.03.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
1. 3. 1.		OST D. 03.02.01 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	8.000 szt.		
1. 3. 2.		OST D. 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	2.000 szt.		
1. 4.	<b>INNE ROBOTY</b>				
1. 4. 1.		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	ryczałt		
			<b>RAZEM :</b>		
			<b>Podatek Vat./.....%:</b>		
			<b>OGÓŁEM:</b>		

Słownie :

.....  
.....

.....  
/Pieczętka data i podpis upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/