

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp | Normatyw | Opis | Suma |
|----------|--|--|--------------|
| 1 | Obiekt: Remont nawierzchni chodnika w ul. Grodzieńskiej w m. Knyszyn w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Sokoły w km 46+536 - 46+895 strona lewa. | | |
| 1. 1. | Element: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Opis: Obmiar roboczy robót podany jest w kolejności od drogi krajowej w kierunku do m.Korycin wg załącznika nr1 | | |
| 1. 1. 1. | KNNR 00-01-0111-0100 | OST D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | |
| | | [0.3584[km]] | 0.358 |
| | Jm. km | Razem: | 0,4 |
| 1. 1. 2. | KNNR 00-06-0805-0500 | OST D.01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | |
| | | [361.2[m2]] | 361.200 |
| | Jm. m2 | Razem: | 361,2 |
| 1. 1. 3. | KNNR 00-06-0805-0600 | OST D.01.02.04.181 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | |
| | | [162.3[m2]] | 162.300 |
| | Jm. m2 | Razem: | 162,3 |
| 1. 1. 4. | KNNR 00-06-0806-0700 | OST D.01.02.04.231 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | |
| | | [27.6[m2]] | 27.600 |
| | Jm. m | Razem: | 27,6 |
| 1. 1. 5. | KNNR 00-06-0805-0100 | OST D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem | |
| | | [142.5[m2]] | 142.500 |
| | Jm. m2 | Razem: | 142,5 |
| 1. 1. 6. | KNNR 00-06-0802-0300 | OST D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie | |
| | | [9.6[M2]] | 9.600 |
| | Jm. m2 | Razem: | 9,6 |
| 1. 1. 7. | KNNR 00-06-0806-0100 | OST D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km [358.4[m]] | 358.400 |
| | Jm. m | Razem: | 358,4 |
| 1. 2. | Element: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC Opis: Obmiar roboczy robót podany jest w kolejności od drogi krajowej w kierunku do m.Korycin wg załącznika nr1 | | |

| | | | |
|----------|--|---|--------------|
| 1. 2. 1. | KNNR 00-06-0403-0401 | OST D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej oraz z uszczelnieniem szczelin na połączeniu krawężnika z jezdnią | |
| | | [358.4[m]] | 358.400 |
| | | Jm. m | Razem: 358,4 |
| 1. 2. 2. | KNNR 00-06-0503-0100 | OST D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | |
| | | [515.3[m2]] | 515.300 |
| | | Jm. m2 | Razem: 515,3 |
| 1. 2. 3. | KNNR 00-06-0404-0200 | OST D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | |
| | | [41.4[m]] | 41.400 |
| | | Jm. m | Razem: 41,4 |
| 1. 2. 4. | KNNR 00-06-0404-0300 | OST D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | |
| | | [66.7[m]] | 66.700 |
| | | Jm. m | Razem: 67 |
| 1. 2. 5. | KNR 00-11-0325-0300 | OST D-08.04.01 Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | |
| | | [151.0[m2]] | 151.000 |
| | | Jm. m2 | Razem: 151 |
| 1. 3. | Element: D.03.03.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Opis: Obmiar roboczy robót podany jest w kolejności od drogi krajowej w kierunku do m.Korycin wg załącznika nr1 | | |
| 1. 3. 1. | ANALIZA WŁASNA | OST D. 03.02.01.121 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | |
| | | [8[szt]] | 8.000 |
| | | Jm. szt. | Razem: 8 |
| 1. 3. 2. | ANALIZA WŁASNA | OST D. 03.02.01.131 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | |
| | | [2[szt.]] | 2.000 |
| | | Jm. szt. | Razem: 2 |
| 1. 4. | Element: INNE ROBOTY Opis: | | |
| 1. 4. 1. | ANALIZA WŁASNA | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu | |
| | | [1.0] | 1 |
| | | Jm. ryczałt | Razem: 1 |