

KOSZTORYS OFERTOWY

Wymiana barier żelbetowych na stalowe ocynkowane jednostronne w ciągu dr woj Nr 651 na odc Wiżajny-Rutka Tartak w km 52+452-52+670
str lewa i prawa.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
I	*	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	*	D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1		Rozebranie barier drogowych żelbetowych wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego Obmiar: 52+473-52+633 - 160m; str. prawa 52+474-52+554 80m; str. lewa Razem: 160+80=240m	m	240,00		
II	*	D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
*	*	D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe				
2		Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24kg/m (SP 09/4) Obmiar: 52+452-52+670 - 218m; str. prawa 52+452-52+560 108m; str. lewa Razem: 218+108=326m (w tym 4 zakończenia barier)	m	326,00		
RAZEM:						

WARTOŚĆ NETTO:

.....

PODATEK VAT = 22%

.....

WARTOŚĆ BRUTTO:

.....

SŁOWNIE ZŁ:.....

..... dn.

 (podpis upoważnionego przedstawiciela
 Wykonawcy)