

PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana barier żelbetowych na stalowe ocynkowane jednostronne w ciągu dr. woj. Nr 651 na odc. Wізajny-Rutka Tartak w km 52+452-52+670 str. lewa i prawa.

Lp	Pozycja katalogowa	OPIS ROBÓT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
I	*	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
*	*	D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
1		Rozebranie barier drogowych żelbetowych wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego Obmiar: 52+473-52+633 - 160m; str. prawa 52+474-52+554 80m; str. lewa Razem: 160+80=240m	m	240,00
II	*	D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
*	*	D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe		
2		Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24kg/m (SP 09/4) Obmiar: 52+452-52+670 - 218m; str. prawa 52+452-52+560 108m; str. lewa Razem: 218+108=326m (w tym 4 zakończenia barier)	m	326,00

Sporządził:

Akceptował:

Suwalki, dnia 22.04.2008r.