

# KOSZTORYS OFERTOWY

Ścinka i uzupełnienie poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 Kowale Oleckie-Suwalki od km 7+400 do km 19+780.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
*	*	<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
<b>I</b>	*	<b>D-06.01.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>	*	*	*	*
1		Ścinanie poboczy mechaniczne grubość warstwy ścinania 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład obmiar: (strona prawa) <b>2080m2</b>	m2	2 080		
2		jw. lecz grubość ścinania warstwy 20 cm obmiar: (strona lewa i prawa) <b>1851 m2</b>	m2	1 851		
3		Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie ręcznie obmiar: (stron lewa i prawa) o głębokości 15 i 20 cm - <b>574,90m3</b>	m3	575		
<b>RAZEM:</b>						

**WARTOŚĆ NETTO:** .....

**PODATEK VAT = 22%** .....

**WARTOŚĆ BRUTTO:** .....

**SŁOWNIE ZŁ:**.....

..... dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)