

pieczęć wykonawcy

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	OST	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1		<b>Obiekt: Remont chodnika w ul Knyszyńskiej w m. Jasionowka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Sokoły w km 33+985 do 34+248 strona lewa.</b>			
1. 1.		<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1. 1. 1.		OST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0,26 km		
1. 1. 2.		OST D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	565,00 m <sup>2</sup>		
1. 1. 3.		OST D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	262,00 m		
1. 1. 4.		OST D-01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	332,00 m		
1. 1. 5.		OST D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	18,00 m <sup>2</sup>		
1.1.6.		OST D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z brukowca	42,00 m <sup>2</sup>		
1. 2.		<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>			
1. 2. 1.		OST D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej oraz z uszczelnieniem szczelin na połączeniu krawężnika z jezdnią	262,00 m		
1. 2. 2.		OST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	23,00 m		
1. 2. 3.		OST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	335,00 m		
1. 2. 4.		D.08.02.01. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	610,00 m <sup>2</sup>		
1. 2. 5.		OST D-08.04.01 Wjazdy z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	83,00 m <sup>2</sup>		

1. 2. 6.		Uzupełnienie betonem B-25, z zagęszczeniem gr. 10cm nawierzchni chodnika między płytkami 35*35*5 z fundamentem ogrodzenia	5,00 m <sup>2</sup>		
1. 3.	<b>OST D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA</b>				
1. 3. 1.		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	15,00 m <sup>3</sup>		
1. 3. 2.		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	188,00 m <sup>2</sup>		
1. 4.	<b>ROBOTY INNE</b>				
1. 4. 1.		OST D-03.02.01.131 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych OST D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	7,00 szt.		
1. 4. 2.		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1,00 ryczałt		
			<b>RAZEM :</b>		
			<b>PODATEK VAT.....%:</b>		
			<b>OGÓŁEM:</b>		

Słownie: .....

.....

.....  
Pieczątko data i podpis upelnomocnionego przestawiciela wykonawcy