

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	<b>Obiekt: Remont chodnika w ul. Knyszyńskiej w m. Jasionowka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Sokoły w km 33+985 do 34+248 strona lewa.</b>		
1. 1.	<b>Element: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1. 1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	OST D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [ 0.263 ]	0.26
	Jm. km	Razem:	<b>0,26</b>
1. 1. 2.	<b>KNNR 00-06-0805-0600</b>	OST D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość 15km	
	wg załącznika Nr 1 [ 564.6 ]		564.60
	Jm. m2	Razem:	<b>565</b>
1. 1. 3.	<b>KNNR 00-06-0806-0100</b>	OST D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 15 km	
	wg załącznika Nr 1 [ 88.1+174 ]		262.10
	Jm. m	Razem:	<b>262</b>
1. 1. 4.	<b>KNNR 00-06-0806-0700</b>	OST D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	
	wg załącznika Nr 1 [ 332.3 ]		332.30
	Jm. m	Razem:	<b>332</b>
1. 1. 5.	<b>KNNR 00-06-0805-0200</b>	OST D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	
	wg. załącznika Nr 1 [ 18 ]		18.00
	Jm. m2	Razem:	<b>18</b>
1.1.6.	<b>KNNR 00-06-0802-0800</b>	OST D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca	
	wg. załącznika Nr 1 [ 42 ]		42.00
		Razem:	<b>42</b>
1. 2.	<b>Element: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>		
1. 2. 1.	<b>KNNR 00-06-0403-0401</b>	OST D.08.01.01.22 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej oraz z uszczelnieniem szczelin na połączeniu krawężnika z jezdnią	

		wg załącznika Nr 2 [ 262 ]	262.00
		Jm. m	Razem: 262
1. 2. 2.	<b>KNNR 00-06-0404-0500</b>	OST D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	
		wg załącznika Nr 2 [ 22.5 ]	22.50
		Jm. m	Razem: 23
1. 2. 3.	<b>KNNR 00-06-0404-0100</b>	OST D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	
		wg załącznika Nr 2. [ 334.7 ]	334.70
		Jm. m	Razem: 335
1. 2. 4.	<b>KNNR 00-06-0503-0100</b>	D.08.02.01.11 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	
		wg załącznika Nr 2. [ 610 ]	610.00
		Jm. m2	Razem: 610
1. 2. 5.	<b>KNNR 00-06-0502-0301</b>	O0S D-08.04.01 Wjazdy z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	
		wg załącznika Nr 2. [ 82.4 ]	82.40
		Jm. m2	Razem: 83
1. 2. 6.	<b>KNR 02-09-0103-0400</b>	Uzupełnienie betonem B-25, z zagęszczeniem gr. 10cm nawierzchni chodnika między płytkami 35*35*5 z fundamentem ogrodzenia [ 5.00 ]	5
		Jm. m2	Razem: 5
1. 3.	<b>Element: OST D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA</b>		
1. 3. 1.	<b>KNR 02-21-0218-0100</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim [ 150*0.1 ]	15.00
		Jm. m3	Razem: 15
1. 3. 2.	<b>KNR 02-21-0401-0100</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia [ 188.00 ]	188
		Jm. m2	Razem: 188
1. 4.	<b>Element: INNE ROBOTY</b>		
1. 4. 1.	<b>KNR 02-31-1406-0500</b>	OST D-03.02.01.131 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych OST D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych [ 7 ]	7.00
		Jm. szt.	Razem: 7
1. 4. 2.	<b>ANALIZA WŁASNA</b>	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu [ 1.00 ]	1
		Jm. ryczałt	Razem: 1