

KOSZTORYS OFERTOWY-Załącznik Nr 1 do oferty

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Dąbrówka Kościelna w km od 20+500 do km 21+510

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	1,010		
2	Karczowanie pni o średn. 56-75 cm	szt.	30		
3	Karczowanie krzaków w ilości 1000\ha	ha	0,0200		
4	Wywożenie karpiny na odl. ... km	szt.	30		
5	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o śr. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	24,00		
6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m3	2,41		
7	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-IV z transportem urobku na odl. ... km	m3	100,00		
8	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV	m2	1556,00		
9	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.	m2	5252,00		
10	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową.	m2	12661,00		
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grub. podbudowy 20 cm	m2	1566,00		
12	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- żwirową AC 16P	t	553,68		
13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- żwirowej AC 11S grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	6298,00		
14	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm.	m2	551,20		
15	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia łamanego, ułożonego na zaprawie cementowej	m3	2,60		
16	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	277,50		
17	Ścinanie zawyżonych poboczy, grub. warstwy ścinanej 10 cm	m2	3030,00		
18	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu do 40 cm	m	2020,00		
19	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi farbą akrylową białą linie segregacyjne i krawędziowe- linie ciągłe	m2	265,00		

20	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi farbą akrylową białą linie segregacyjne i krawędziowe- linie przerywane	m2	33,00		
21	Ustawienie słupków z rur stalowych o średn. 50 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami (pozycja zastępcza dla przestawienia istniejących znaków)	szt.	8		
22	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II gen.	szt.	6		
23	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków typ D (prostokątny 600x 900 mm), folia odblaskowa II gen.	szt.	2		
24	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm na ławie z pospółki gr. 15 cm.	m	24,00		
25	Projekt czasowej organizacji ruchu (na odcinek w km 77+765 do km 78+764)	szt.	1		
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

słownie:

Data:

.....
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela oferenta