

KOSZTORYS OFERTOWY -załącznik Nr 1 do oferty

**Naprawa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo -Zalesie- Kiewiaki- Hodyszewo -Koboski -
Nowe Piekuty -Kostry Noski -Droga krajowa 15+274 do km 16+167 strona lewa.**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych droga wojewódzka Nr 659 Topczewo -Zalesie-Kiewiaki- Hodyszewo -Koboski- Nowe Piekuty -Kostry Noski- Droga krajowa 15+274 do km 16+167 strona lewa	km	0,893		
2	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m2	7,00		
3	Rozebranie słupków do znaków drogowych, zamocowanych w podłożu gruntowym	szt.	8,00		
4	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat III-IV	m3	54,00		
5	Regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych ,nadbudowa wykonana betonem.	szt.	12,00		
6	Regulacja studzienek telefonicznych ,nadbudowa wykonana betonem.	szt.	1,00		
7	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV gęstość b. koryta 20 cm	m2	551,00		
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm frakcji 0-31,5 mm	m2	1324,00		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa żłamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 15 cm	m2	551,00		
10	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm,kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	551,00		
11	Humusowanie z obsianiem skarp, grubość warstwy humusu 10 cm	m2	270,00		
12	Ustawienie słupków z rur stalowych o średn. 50 mm z zasypaniem dołków i ubiciem warstwami.	szt.	8,00		
13	Ustawienie poręczów ochronnych sztywnych o rozstawie słupków co 1,5 m(Olsztynskie)	m	90,00		
14	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na jeździe betonowej	m	162,00		
15	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (szare)	m2	542,00		
16	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor)	m2	810,00		
17	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	716,00		
18	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	252,00		
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

Słownie:.....

Data:

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta

