

KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do oferty

Roboty naprawcze na przepustach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 43+709, 46+984, 70+485, 72+571, 75+161, 79+841.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		PRZEPUST w km 43+709				
*	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D.01.02.04.90	Rozbiórki ścianek czołowych i ław	*	*	*	*
1		Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów z betonu Obmiar: 0,43m3	m3	0,43		
*	D.01.02.09.10	Transport materiałów z rozbiórki (gruzu)	*	*	*	*
2		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ...km Obmiar: 0,43m3	m3	0,43		
*	D 02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
*	D 02.01.00.00	WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH	*	*	*	*
*	D.02.01.01.00	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V	*	*	*	*
3		Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III Obmiar: 14,85m3	m3	14,85		
4		Ręczne zasypianie wykopów Obmiar: 9,58m3	m3	9,58		
*	D 02.03.00.00	NASYPY	*	*	*	*
*	D 02.03.01.00	Wykonanie nasypów	*	*	*	*
*	D 02.03.01.10	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI	*	*	*	*
5		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. ...km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą Obmiar: 6,25m3	m3	6,25		
*	D 03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
*	D 03.01.00.00	PRZEPUSTY	*	*	*	*
*	D.03.01.06.10	Ścianki czołowe przepustów	*	*	*	*
6		Wykonanie ścianek czołowych prostych żelbetowych dla przepustów o śred. 80cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Obmiar: 6,41m3	m3	6,41		
7		Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płaszczyźnie betonowej poziomej - umocnienie kręgów betonowych Obmiar: 17,08m2	m2	17,08		
*	D 03.07.00.00	CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH	*	*	*	*
*	D.03.07.01.10	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami	*	*	*	*
8		Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 80 cm, grubość namułu do 50% śred. przepustu Obmiar: 25,40m	m	25,40		
*	D.06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
*	D.06.01.00.00	SKARPY, ROWY I ŚCIEKI	*	*	*	*
*	D.06.01.01.20	Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem	*	*	*	*
9		Humusowanie z obsianiem skarp o szer. do 1m grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z dowozem ziemi urodzajnej z odl. ...km Obmiar: 20,00m2	m2	20,00		
		PRZEPUST w km 46+984				
*	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D.01.02.01.20	Karczowanie zagajników lub krzaków	*	*	*	*
10		Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem, ilość sztuk krzaków 1000/ha Obmiar: 0,012ha	ha	0,012		
*	D.01.02.09.10	Transport materiałów z rozbiórki (gruzu)	*	*	*	*
11		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ...km Obmiar: 33,60m3	m3	33,60		
*	D 03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
*	D 03.07.00.00	CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH	*	*	*	*
*	D.03.07.01.10	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami	*	*	*	*
12		Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 80 cm, grubość namułu do 50% śred. przepustu - poz. zast. przepust o średnicy 100 cm, grubość namułu 100% Obmiar: 13,60m	m	13,60		
*	D.06.03.00.00	ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY	*	*	*	*
*	D.06.03.02.00	Naprawa poboczy gruntowych	*	*	*	*
*	D.06.03.02.10	Wykonanie napraw poboczy gruntowych	*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do oferty

Roboty naprawcze na przepustach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 43+709, 46+984, 70+485, 72+571, 75+161, 79+841.

13		Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem Obmiar: 7,80m ³	m ³	7,80		
*	D.06.03.02.12	Ścinanie zawyżonych poboczy	*	*	*	*
14		Ścinanie zawyżonych poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład Obmiar: 78,00m ²	m ²	78,00		
*	D.06.04.00.00	ROWY	*	*	*	*
*	D.06.04.01.20	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
15		Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm Obmiar: 28,00m	m	28,00		
*	D.07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
*	D.07.05.00.00	BARIERY OCHRONNE STAŁOWE	*	*	*	*
*	D.07.05.01.10	Bariera ochronne stalowe jednostronne	*	*	*	*
16		Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych Obmiar: 48,00m	m	48,00		
		PRZEPUST w km 70+485				
*	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D.01.02.01.20	Karczowanie zagajników lub krzaków	*	*	*	*
17		Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem, ilość sztuk krzaków 1000/ha Obmiar: 0,006ha	ha	0,006		
*	D 03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
*	D 03.01.00.00	PRZEPUSTY	*	*	*	*
*	D.03.01.06.10	Ścianki czołowe przepustów	*	*	*	*
18		Wykonanie ścianek czołowych prostych żelbetowych dla przepustów o śred. 100 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem - poz. zast. uszczelnienie złączy kręgów betonowych Obmiar: 0,17m ³	m ³	0,17		
*	D 03.07.00.00	CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH	*	*	*	*
*	D.03.07.01.10	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami	*	*	*	*
19		Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 80cm, grubość namułu do 50% śred. przepustu - poz. zast. średnica przepustu 100cm Obmiar: 12,40m	m	12,40		
*	D.06.03.00.00	ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY	*	*	*	*
*	D.06.03.02.00	Naprawa poboczy gruntowych	*	*	*	*
*	D.06.03.02.10	Wykonanie napraw poboczy gruntowych	*	*	*	*
20		Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem Obmiar: 7,20m ³	m ³	7,20		
*	D.06.03.02.12	Ścinanie zawyżonych poboczy	*	*	*	*
21		Ścinanie zawyżonych poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład Obmiar: 72,00m ²	m ²	72,00		
*	D.06.04.00.00	ROWY	*	*	*	*
*	D.06.04.01.20	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
22		Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm Obmiar: 22,00m	m	22,00		
*	D.07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
*	D.07.05.00.00	BARIERY OCHRONNE STAŁOWE	*	*	*	*
*	D.07.05.01.10	Bariera ochronne stalowe jednostronne	*	*	*	*
23		Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych Obmiar: 48,00m	m	48,00		
		PRZEPUST w km 72+571				
*	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D.01.02.01.20	Karczowanie zagajników lub krzaków	*	*	*	*
24		Karczowanie pni o średnicy 26-35cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
25		Karczowanie pni o średnicy 56-65cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
26		Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem, ilość sztuk krzaków 1000/ha Obmiar: 0,007ha	ha	0,007		

KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do oferty

Roboty naprawcze na przepustach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 43+709, 46+984, 70+485, 72+571, 75+161, 79+841.

*	D.01.02.02.10	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	*	*	*	*
27		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 16-25cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do ... km Obmiar: 3,14m3	m3	3,14		
*	D 02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
*	D 02.01.00.00	WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH	*	*	*	*
*	D.02.01.01.00	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V	*	*	*	*
28		Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III Obmiar: 11,28m3	m3	11,28		
29		Ręczne zasypanie wykopów Obmiar: 7,70m3	m3	7,70		
*	D 03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
*	D 03.01.00.00	PRZEPUSTY	*	*	*	*
*	D.03.01.06.10	Ścianki czołowe przepustów	*	*	*	*
30		Oczyszczenie powierzchni betonowych ściany czołowej przepustu Obmiar: 0,32m2	m2	0,32		
31		Wykonanie ścianek czołowych prostych żelbetonowych dla przepustów o śred. 100cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Obmiar: 3,76m3	m3	3,76		
32		Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płaszczyźnie betonowej poziomej - umocnienie kręgów betonowych Obmiar: 12,56m2	m2	12,56		
*	D 03.07.00.00	CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH	*	*	*	*
*	D.03.07.01.10	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami	*	*	*	*
33		Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 80cm, grubość namułu do 50% śred. przepustu - poz. zast. o średnicy 100cm Obmiar: 11,20m	m	11,20		
*	D.06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
*	D.06.01.00.00	SKARPY, ROWY I ŚCIEKI	*	*	*	*
*	D.06.01.01.20	Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem	*	*	*	*
34		Humusowanie z obsianiem skarp o szer. do 1m grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z dowozem ziemi urodzajnej z odl. ...km Obmiar: 5,60m2	m2	5,60		
*	D.06.01.01.50	Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem	*	*	*	*
35		Umocnienie skarp brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego) ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obmiar: 10,08m2	m2	10,08		
*	D.06.03.00.00	ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY	*	*	*	*
*	D.06.03.02.00	Naprawa poboczy gruntowych	*	*	*	*
*	D.06.03.02.10	Wykonanie napraw poboczy gruntowych	*	*	*	*
36		Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem Obmiar: 7,20m3	m3	7,20		
*	D.06.03.02.12	Ścinanie zawyżonych poboczy	*	*	*	*
37		Ścinanie zawyżonych poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład Obmiar: 72,00m2	m2	72,00		
*	D.06.04.00.00	ROWY	*	*	*	*
*	D.06.04.01.20	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
38		Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm Obmiar: 48,00m	m	48,00		
*	D.07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
*	D.07.05.00.00	BARIERY OCHRONNE STALOWE	*	*	*	*
*	D.07.05.01.10	Bariera ochronne stalowe jednostronne	*	*	*	*
39		Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych Obmiar: 48,00m	m	48,00		
*	D.08.00.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
*	D.08.03.00.00	OBRZEŻA	*	*	*	*
*	D.08.03.01.10	Ustawienie obrzeży betonowych	*	*	*	*
40		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6*20cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: 12,80m	m	12,80		

KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do oferty

Roboty naprawcze na przepustach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 43+709, 46+984, 70+485, 72+571, 75+161, 79+841.

PRZEPUST w km 75+161						
*	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D.01.02.01.20	Karczowanie zagajników lub krzaków	*	*	*	*
41		Karczowanie pni o średnicy 56-65cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
42		Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem, ilość sztuk krzaków 1000/ha Obmiar: 0,003ha	ha	0,003		
*	D 03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
*	D 03.07.00.00	CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH	*	*	*	*
*	D.03.07.01.10	Czyszczanie przepustów pod zjazdami i drogami	*	*	*	*
43		Czyszczanie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 80cm, grubość namułu do 50% śred. przepustu - poz. zast. o średnicy 100cm Obmiar: 9,30m	m	9,30		
*	D.06.04.00.00	ROWY	*	*	*	*
*	D.06.04.01.20	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
44		Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm Obmiar: 50,00m	m	50,00		
PRZEPUST w km 79+841						
*	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D.01.02.01.20	Karczowanie zagajników lub krzaków	*	*	*	*
45		Karczowanie pni o średnicy 36-45cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 3 szt.	szt.	3		
46		Karczowanie pni o średnicy 46-55cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
47		Karczowanie pni o średnicy 56-65cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
48		Karczowanie pni o średnicy 76-100cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 2 szt.	szt.	2		
49		Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem, ilość sztuk krzaków 1000/ha Obmiar: 0,001ha	ha	0,001		
*	D 03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
*	D 03.07.00.00	CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH	*	*	*	*
*	D.03.07.01.10	Czyszczanie przepustów pod zjazdami i drogami	*	*	*	*
50		Czyszczanie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 80 cm, grubość namułu do 50% śred. przepustu - poz. zast. grubość namułu 100% Obmiar: 9,30m	m	9,30		
*	D.06.03.00.00	ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY	*	*	*	*
*	D.06.03.02.00	Naprawa poboczy gruntowych	*	*	*	*
*	D.06.03.02.10	Wykonanie napraw poboczy gruntowych	*	*	*	*
51		Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem Obmiar: 5,00m3	m3	5,00		
*	D.06.03.02.12	Ścinanie zawyżonych poboczy	*	*	*	*
52		Ścinanie zawyżonych poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład Obmiar: 50,00m2	m2	50,00		
*	D.06.04.00.00	ROWY	*	*	*	*
*	D.06.04.01.20	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
53		Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm Obmiar: 47,00m	m	47,00		
				Razem (netto)		
				Podatek VAT 23%		
				Razem (brutto)		

Słownie w zł brutto:

Miejscowość, data

.....
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)