

KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 w m. Ciechanowiec, ul. Łomżyńska, w km 20+375 - 21+050
str. prawa i lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,68		
2	Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm				
1	36 - 45 cm usunięcie karpin	szt.	5,00		
2	46-55 cm wraz odwiezieniem dłużyc na plac Brygady Patrolowej w Ciechanowcu i usunięciem karpin	szt.	11,00		
3	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, grubość warstwy do 15 cm				
1	z odwiezieniem humusu na odkład	m3	31,50		
4	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej				
1	na podsypce cementowo - piaskowej	m2	3 610,00		
5	Rozebranie krawężników betonowych				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 693,00		
6	Rozebranie obrzeży betonowych				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m	535,00		
7	Rozebranie słupków do znaków drogowych				
1	zamocowanych w podłożu gruntowym	szt.	45,00		
8	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	5,000		
9	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	54,000		
10	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	14,000		
11	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI, gł. koryta 11-20 cm				
1	na całej szer. zjazdów w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	1 104,000		
12	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI, gł. koryta 21-30 cm				
1	na całej szer. zjazdów w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm (miejsce po karpinach)	m2	32,000		
13	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy do 20 cm				
1	na zjazdach frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 20 cm	m2	1 104,000		
14	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 26-30 cm				
1	na zjazdach frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 30 cm (miejsce po karpinach)	m2	32,000		
15	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych				
1	o średnicy 70 mm z wykopaniem, zasypaniem betonem dołów i ubiciem.	szt.	45,000		
16	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków				
1	znków średnich typ A, folia odblaskowa odblaskowa II gen.	szt.	6,000		
2	znków średnich typ B i C, folia odblaskowa odblaskowa II gen.	szt.	15,000		
17	Przymocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków				
1	znków drogowych kierunkowych typ E, folia odblaskowa odblaskowa II gen.	m2	6,000		
2	znków drogowych uzupełniających typ F, folia odblaskowa odblaskowa II gen.	m2	2,000		
18	Ustawienie słupków przeszkodowych (pylonów ostrzegawczych)				
1	U 5a, folia odblaskowa II gen.	szt.	5,000		
19	Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na ławie betonowej				
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	1 693,000		

20	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm				
1	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2 496,000		
2	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	430,000		
21	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm				
1	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	894,000		
22	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	535,000		
23	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	314,000		
24	Wykonanie trawników dywanowych				
1	z uprzednim humusowaniem grub. 2 cm	m2	591,000		
25	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót				
1	czasowa organizacja ruchu	szt.	1,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy