

# Kosztorys ofertowy

Remont chodnika w m. Pachuczyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno -  
Stawiski od km 36+180 do km 36+461 - strona prawa

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym chodnik km 36+180 - 36+461=0,281km	km	0,281		
2		ELEMENTY ULIC: KRAWĘŻNIKI, CHODNIKI, WJAZDY				
2.1	D-04.01.01	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników ręcznie w gruncie kat. II-IV głębokość koryta 30cm krawężnik: 281,0m x 0,40m = 112,40	m2	112,40		
2.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wartswy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV krawężnik: 281,0m x 0,40m = 112,40	m2	112,40		
2.3	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z wykonaniem ławy bet. z oporem z bet. B-10 Obmiar: 36+180 - 36+461 = 281mb	m	281,00		
2.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wartswy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV Chodnik i wjazdy: 281,0m x 1,80m = 505,80m2	m2	505,80		
2.5	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar: 505,80 - 8*(4,50*1,80) = 441,0m2	m2	441,00		
2.6	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Wjazdy: 8*(4,50*1,80)=64,80m2	m2	64,80		
2.7	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży bet.o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej,spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: 109,0mb	m	109,00		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
3.1.		Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
3.2		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem:						
Podatek VAT 22%						
Ogółem:						

słownie: .....

.....

....., .....

podpis upelnomocnionego  
przedstawiciela wykonawcy