

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont krawężników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec – Dęby – Nowogród – Łomża
na odcinku od km 53+595 do km 54+058,50 po stronie prawej

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5		6
	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.02.04.00	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
1	D.01.02.04.27.02	Rozebranie nawierzchni z trylinki grubość 15cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	9,41		
2	D.01.02.04.28.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 0,35x0,35 na podsypce cem.-piask.	m2	61,92		
3	D.01.02.04.29.01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	90,54		
4	D.01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m	454,20		
	D.04.00.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.04.00.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE				
5	D.04.04.01.21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 15cm	m2	136,83		
	D.05.03.23.00	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
6	D.05.03.23.15.03 przez analogię	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał z rozbiórki	m2	17,10		
	D.08.00.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D.08.01.01.00	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
7	D.08.01.01.12.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem	m	454,20		
	Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu					
8	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
			Razem			
			Podatek VAT			
			Ogółem			

Słownie:

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy