

Kosztorys ofertowy

**Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 Cieloszka - Turośl - Kolno - Stawiski
w m. Kolno - ul. Sienkiewicza w lok. 30+434 - 30+670 strona lewa i w lok. 30+603 - 30+740 strona prawa
(odc. ul. Prusa - Żeromskiego- do dr.krajowej nr 63)**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 30+434 - 30+740 = 0,306km	km	0,306		
2.		ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG				
2.1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 15km S. LEWA (240,0-57,0) *2,70=494,10m2	m2	494,10		
		S.PRAWA: 7,70m*1,88m+(50m+28,5m-3*3,8m)*2,10+7,20*4,67+1,0m*4,1m+7,5m*4,1m+(33,2m-3,8m)x2,6m=300,30m2	m2	300,30		
2.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) gr.15cm, spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 15km S. LEWA (9*3,80+3*7,60)*2,70 = 153,90	m2	153,90		
		S.PRAWA 3*3,80m*6,20m+3,8*2,60m=80,56m2	m2	80,56		
2.3	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. dokm				
		S. LEWA 240,0mb	m	240,00		
		S.PRAWA 126,60mb	m	126,60		
2.4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km				
		S. LEWA 0,0	m	0,00		
		S.PRAWA 87,20m	m	87,20		
3.		ELEMENTY ULIC: KRAWĘŻNIKI, CHODNIKI				
3.1	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 z wykonaniem ławy bet. z oporem z bet.B-15				
		S. LEWA 240,0mb	m	240,00		
		S.PRAWA 126,60mb	m	126,60		
3.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wartswy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV S. LEWA:chodnik (240,0-57,0)*2,70=494,10m2	m2	494,10		
		S.PRAWA: chodnik 7,70m*1,88m+(50m+28,5m-3*3,80m)x2,10m+7,2m*4,67m+1,5m*4,1m+2,5m*4,10m+(33,2m-3,8m)*2,6m=281,85m2	m2	281,85		
3.3	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem S. LEWA:chodnik (240,0-57,0)*2,70=494,10m2	m2	494,10		
		S.PRAWA:chodnik 281,85m2	m2	281,85		

4.		WJAZDY BRAMOWE				
4.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wartsy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV S. LEWA: wjazdy $2,70 \cdot (9 \cdot 3,80 + 3 \cdot 7,60) = 153,90$ S.PRAWA: wjazdy: $3 \cdot 3,80 \text{m} \cdot 6,2 \text{m} + 3,8 \text{m} \cdot 2,6 \text{m} = 80,56 \text{m}^2$	m2	153,90		
			m2	80,56		
4.2	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem S. LEWA: wjazdy $2,70 \cdot (9 \cdot 3,80 + 3 \cdot 7,60) = 153,90$ S.PRAWA: wjazdy: $3 \cdot 3,80 \text{m} \cdot 6,2 \text{m} + 3,8 \text{m} \cdot 2,6 \text{m} = 80,56 \text{m}^2$	m2	153,90		
			m2	80,56		
4.3	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży bet.o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową S. LEWA: 80,0m S.PRAWA: $87,2 + 4,5 + 4,0 + 4,5 + 3,4 + 5,0 + 4,10 + 3 \cdot 3,80 + 4,5 + 2,5 = 131,10 \text{m}$	m	80,00		
			m	131,10		
5.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą gr. 2cm S. LEWA: 0,0 S.PRAWA: 52,0m ²	m2	0,00		
			m2	52,00		
5.2	D-03.02.01	Regulacja pionowa krtek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem - regulacja pionowa studzienek rewizyjnych S. LEWA: 7,0 szt. S.PRAWA: 2,0 szt.	szt.			
			szt.	7,00		
			szt.	2,00		
5.3	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych S. LEWA: 0,0 szt. S.PRAWA: 3+1szt.=4,0szt.	szt.	0,00		
			szt.	4,00		
5.4	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych S. LEWA: 6,0 szt. S.PRAWA: 1,0 szt.	szt.	6,00		
			szt.	1,00		
5.5	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
5.6	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
			Razem:			
			Podatek VAT 22%			
			Ogółem:			

słownie:

.....
podpis upelnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy

.....