

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	OST	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1		Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 671. odc. Korycin - Knyszyn w m. Jasionówka w km 33+110 do 33+355			
1. 1.		OST D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.			
1. 1. 1.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.245 km		
1. 2.		OST D 04.00.00 PODBUDOWY			
1. 2. 1.		Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	51.00 m2		
1. 2. 2.		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	51.00 m2		
1. 2. 3.		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie dowożoną z odległości 15km.	50.00 t		
1. 3.		OST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1. 3. 1.		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm dowożonej z odległości 15km (warstwa ścieralna)	1752.50m2		
1. 4.		INNE ROBOTY			
1. 4. 1.		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
1. 4. 2.		Inwentaryzacja powykonawcza	1.00 ryczałt		
			RAZEM :		
			PODATEK VAT.....%:		
			OGÓŁEM:		

Słownie.....

.....
data

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

