

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Obiekt: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 670 na odcinku Suchowola-Dąbrowa Białostocka od km 37+660 do km 38+414		
1. 1.	Element: SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze		
1. 1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	SST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym od km 37+660 do km 38+414 [0.754]	0.75
	Jm. km	Razem:	0,75
1. 2.	Element: SST D-04.00.00 Podbudowy		
1. 2. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	SST D-04.08.05. Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm.Pielęgnacja poprzez posypanie piaskiem i polewanie wodą.	
	wg. załącznika w km 38+000-38+050 [50.6]		50.60
	Jm. m3	Razem:	50,6
1. 2. 2.	KNNR 00-06-1005-0700	SST D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową warstw podbudowy o podłożu bitumicznym.	
	istniejąca nawierzchnia bitumiczna [754.0*6.10]		4599.40
	warstwa wyrównawcza [754.0*6.10]		4599.40
	Jm. m2	Razem:	9198,8
1. 2. 3.	KNNR 00-06-0108-0203	SST D-04.08.01.Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne.Mieszanka bitumiczna wg. KR-3	
	ilość wg załącznika [304.138*2.35]		714.72
	Jm. t	Razem:	714,7
1. 3.	Element: SST D-05.00.00 Nawierzchnie		
1. 3. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	SST D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Mieszanka bitumiczna wg. KR-3. W kalkulacji należy uwzględnić wykonanie wciniek w istniejącej nawierzchni bitumicznej na początku i końcu trasy.Długość wciniek wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
	od km 37+660 do km 38+414 [754.0*6.0]		4524.00
	Jm. m2	Razem:	4524
1. 4.	Element: SST D-02.00.00 Roboty ziemne		
1. 4. 1.	KNNR 00-01-0202-0700	SST D-02.03.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 15 km sam.samowylad. wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu. (Kruszywo naturalne z dokopu pozyskane z legalnego źródła poboru.)	

		km 37+660 do 38+414 strona prawa i lewa [754.00*1.50*0.15*2]	339.30
	Jm. m3	Razem:	339,3
1. 5.	Element: SST D-06.00.00 Roboty wykończeniowe		
1. 5. 1.	KNNR 00-01-0503-0500	SST D-06.01.01. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III [754*1.50*2]	2262.00
		UWAGI: Plantowanie poboczy z nadaniem normatywnych spadków. Do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego od poz. 1.1 do poz. 1.5 przyjęto ceny jednostkowe z Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych z IV kwartału 2008 r.	
	Jm. m2	Razem:	2262
1. 6.	Element: INNE ROBOTY		
1. 6. 1.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu [1]	1.00
	Jm. ryczałt	Razem:	1
1. 6. 2.	ANALIZA WŁASNA	Inwentaryzacja powykonawcza [1]	1.00
	Jm. ryczałt	Razem:	1