

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 693 Kleszczele - Siemiatycze,
w km 30+600 - 31+650

1	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostk	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym.	km	1,050		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
2	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
1	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych.	m2	5 880		
2	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna).	m2	5 880		
3	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
1	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową dowożoną z odl. 15km	t	290		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
4	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, dowożonej z odl. 15km. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	5 880		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
1	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie.	m3	105		
INNE					
6	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl.	1		
7	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.	kpl.	1		
RAZEM:					

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT = 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie

(miejscowość, data)

(podpis upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)