

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Modernizacja budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach przy ul. Przytorowej 9B polegająca na wymianie stolarki okiennej.**

Lp.	Pozycja katalogowa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCV o powierzchni do 1,0m2 O6	m2	4,335
2	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1,5 m2 O1, O7	m2	14,28
3	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2,0 m2 O4	m2	1,998
4	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2,5 m2 O2	m2	63,180
5	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	65,750
6	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabr. podokienników, dł. 0,85m szer. 40cm	szt	8,000
7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr. podokienników, dł. ponad 1m dł. 1,45m 40cm	szt	2,000
8	KNR 2-02 0129-02	Montaż podokienników o długości ponad 1m dł. 1,75m 40 cm	szt	28,000
9	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m dł. 2,35m 40cm	szt	3,000
10	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	9,694
11	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1 km ponad 1 km krotność = 5	m3	9,694
12	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko śmieci	m3	9,694