

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach przy ul. Przytorowej 9B polegająca na wymianie stolarki okiennej.

Lp.	Pozycja katalogowa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCV o powierzchni do 1,0m2 O6	m2	4,335		
2	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1,5 m2 O1, O7	m2	14,28		
3	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2,0 m2 O4	m2	1,998		
4	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2,5 m2 O2	m2	63,180		
5	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	65,750		
6	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabr. podokienników, dł. 0,85m szer. 40cm	szt	8,000		
7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr. podokienników, dł. ponad 1m dł. 1,45m 40cm	szt	2,000		
8	KNR 2-02 0129-02	Montaż podokienników o długości ponad 1m dł. 1,75m 40 cm	szt	28,000		
9	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m dł. 2,35m 40cm	szt	3,000		
10	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	9,694		
11	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1 km ponad 1 km krotność = 5	m3	9,694		
12	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko śmieci	m3	9,694		
RAZEM:						

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT = 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:

SŁOWNIE ZŁ

..... dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)