

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa w km 8+276 - 8+726

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym.	km	0,450		
2	Recykling (frezowanie)				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno; średnia grubość warstwy 5cm	m2	1 800,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
3	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
1	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych	m2	2 800		
2	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna).	m2	2 800		
4	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
1	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową	t	140		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
5	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
4	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej	m2	2 800		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
6	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
1	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie.	m3	50		
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
7	Oznakowanie poziome				
1	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) - linie ciągłe, wykonywane sposobem mechanicznym	m2	27,00		
2	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) - linie przerywane, wykonywane sposobem mechanicznym	m2	60,00		
INNE					
8	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl.	1		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT = 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

(miejscowość, data)

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)