

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685
na odcinku ul. Białostockiej w Hajnówce.

Lp.	Poz. SST/poz. roboty, poz. przedm.	OPIS ROBOT	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	
1	D.01.01.01 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,242		
2	D.01.02.04 2	Rozbiórka chodników z płyt bet. 35x35x5cm	m2	165		
3	D.01.02.04 3	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30	m	9		
4	D.01.02.04 4	Rozbiórka obrzeża betonowego 6x20	m	161		
5	D.01.02.04 5	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej	m2	83		
6	D.05.03.11 6	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej śr. gr. 10cm	m2	1215		
7	D.01.02.04 7	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca , gr. 16-20 cm,	m2	868		
8	D.01.02.04 8	Rozebranie tarcz znaków drogowych	szt.	8		
9	D.01.02.04 9	Rozebranie słupków do znaków drogowych.	szt.	8		
II	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	
10	D.02.01.01 10	Wykonanie wykopów w gr. kat. III-IV	m3	1284		
11	D.02.03.01c 11	Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny	m2	1631		
III	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	
12	D.03.02.01 12	Regulacja pionowa urządzeń obcych	szt.	8		
13	D.03.03.01 13	Wykonanie sączków podłużnych	m	210		
14	D.03.03.01 14	Montaż kanałów z rur PVC fi 110 m wraz z wykonaniem przewiertu	m	5		
15	D.03.03.01 15	Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych fi 1000 mm	szt.	1		
16	D.03.03.01 16	Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych fi 500 mm	szt.	2		
IV	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	
17	D.04.01.01 17	Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,	m2	1319		
18	D.04.02.01 18	Wykonanie warstwy odsączającej gr 10cm	m2	1319		
19	D.04.05.01 19	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm	m2	1319		
20	D.04.04.02 20	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm	m2	1319		
21	D.04.07.01 21	Podbudowa z betonu asfaltowego KR3, gr. 7cm	m2	1272		
22	D.04.03.01 22	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych.	m2	1272		
23	D.04.03.01 23	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw ulepszonych	m2	2481		
V	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	
24	D.05.03.05 24	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm, KR3.	m2	1235		
25	D.05.03.05 25	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm, KR3.	m2	1225		
VI	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	
26	D.06.01.01 26	Plantowanie korony skarp	m2	282		
27	D.06.01.01 27	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 5 cm	m2	141		
28	D.06.03.01 28	Umocnienie rowów i ścieków brukowcem	m2	4		

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685
na odcinku ul. Białostockiej w Hajnówce.

Lp.	Poz. SST/poz. roboty, poz. przedm.	OPIS ROBOT	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
29	D.06.03.01 29	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	m3	151		
30	D.06.04.01 30	Oczyszczenie rowów z namułu	m	94		
31	D.06.04.01 31	Oczyszczenie przepustów rurowych fi 60 cm z namułu	m	32		
VII	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	
32	D.07.01.01 32	Oznakowanie poziome	m2	24		
33	D.07.02.01 33	Oznakowanie pionowe	szt.	8		
34	D.07.02.01 34	Przymocowanie tarcz znaków drogowych	szt.	8		
VIII	D.08.00.00	ODTOWRZENIE KORPUSU PO WYKONANIU SĄCZKA -SL	*	*	*	
35	D.08.01.01 35	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm (krawężnik z odzysku)	m	9		
36	D.08.03.01 36	Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 8x30cm	m	31		
37	D.08.03.01 37	Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 8x30cm	m	6		
38	D.08.02.02 38	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8cm - mat. z odzysku	m2	83		
39	D.08.02.02 39	Chodniki z brukowej kostki betonowej	m2	6		
IX	D.04.00.00 D.08.00.00	CHODNIK PRZY PĘTLI AUTOBUSOWEJ	*	*	*	
40	D.04.01.01 40	Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,	m2	170		
41	D.08.03.01 41	Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 6x20cm	m	142		
42	D.08.02.01 42	Chodniki z płyt betonowych	m2	170		
X	*	ZATOKA AUTOBUSOWA WRAZ Z PERONEM	*	*	*	
43	D.04.01.01 43	Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,	m2	195		
44	D.02.03.01c 44	Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny	m2	117		
45	D.04.02.01 45	Wykonanie warstwy odsączającej gr 20cm	m2	100		
46	D.04.05.01 46	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 29cm	m2	100		
47	D.08.01.02 47	Ustawienie krawężnika kamiennego 12x20cm - mat. z odzysku	m	48		
48	D.08.01.01 48	Ustawienie krawężnika betonowego 20x30cm	m	60		
49	D.05.03.01 49	Nawierzchnia z kostki kamiennej.	m2	93		
50	D.04.06.01 50	Podbudowa z betonu B10 gr. 20cm	m2	100		
51	D.08.03.01 51	Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 6x20cm	m	56		
52	D.08.02.01 52	Chodniki z płyt betonowych	m2	127		
53	D.08.02.02 53	Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8cm.	m2	40		
RAZEM (netto)						

słownie:

.....
data:

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)