

# KOSZTORYS OFERTOWY NR 1

## ROBOTY DROGOWE

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 m. Poświętne

Lp	Symbol SST	Nr poz. przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jednostkowa zł*	Wartość zł *
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>D.01.00.00</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D.01.01.01	1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,85		
2	D.01.02.01	2-8	Karczowanie drzew o średnicy 5 - 35 cm	szt	0		
3	D.01.02.01	9-15	Karczowanie drzew o średnicy 36 - 55 cm	szt	0		
4	D.01.02.01	16	Karczowanie krzaków i poszycia	ha	0,001		
5	D.01.02.02	17-20	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu lub darniny) - gr. warstwy powyżej 40 cm	m2	890		
6	D.01.02.04	21-24	Rozebranie przepustów z rur betonowych śr 40 i 50 cm na zjazdach	m	56		
7	D.01.02.04	25-28	Rozebranie podbudowy z kruszywa	m2	80		
8	D.01.02.04	29-33	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych	m2	107		
9	D.01.02.04	34-36	Rozebranie nawierzchni z betonu gr 15 cm	m2	18		
10	D.01.02.04	37-40	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych tj trylinki	m2	36		
11	D.01.02.04	41-43	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m2	0		
12	D.01.02.04	44-46	Rozebranie krawężników betonowych	m	0		
13	D.01.02.04	47-49	Rozebranie obrzeży betonowych	m	0		
14	D.01.02.04	50-51	Przestawienie ogrodzeń	m	33		
15	D.01.02.04	52-55	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	12		
16	D.01.02.04	56	Rozebranie tarcz znaków drogowych	szt	2		
<b>D.02.00.00</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
17	D.02.01.01	57-59	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane mechanicznie w gr. kat. I-V (bez transportu)	m3	49		
18	D.02.01.01	60-61	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat. I-V z transportem urobku na nasyp	m3	76		
19	D.02.03.01	62-65	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu	m3	125		
20	D.02.03.01	66-75	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. I-III kat. z pozyskaniem i transportem	m3	2107		
<b>D.04.00.00</b>			<b>PODBUDOWY</b>				

# KOSZTORYS OFERTOWY NR 1

## ROBOTY DROGOWE

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 m. Poświętne

Lp	Symbol SST	Nr poz. przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jednostkowa zł*	Wartość zł *
1	2	3	4	5	6	7	8
21	D.04.01.01	76-77	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI, głęb. koryta do 10 cm	m2	521		
22	D.04.02.02	78-79	Wykonanie w-wy mrozochronnej	m2	433		
23	D.04.03.01	80-81	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	9540		
24	D.04.03.01	82	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	9540		
25	D.04.04.01	83	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, gr. w-wy 20 cm	m2	0		
26	D.04.04.02	84-85	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. w-wy 20 cm	m2	1375		
27	D.04.05.01	86	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2.5$ Mpa gr warstwy po zag. 16 cm	m2	114		
28	D.04.05.01	87-91	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2.5$ MPa gr. w-wy do 15 cm	m2	409		
29	D.04.06.01	92	Wykonanie podbudowy z chudego betonu B-10, gr. w-wy 20 cm	m2	114		
30	D.04.07.01	93-94	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. w-wy 7 cm KR3	m2	1732		
31	D.04.07.01	95-96	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. w-wy 10 cm KR3	m2	90		
32	D.04.08.01	97-102	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym ( z wbudowaniem siatek)	t	563		
33	D.04.08.05	103	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym	m3	73		
<b>D.05.00.00</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>				
34	D.05.01.03	104	Wykonanie nawierzchni żwirowych, gr. 18 cm (drogi boczne)	m2	0		
35	D.05.03.05	105-106	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca, gr. w-wy 5 cm KR3	m2	0		
36	D.05.03.05	107-108	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca, gr. w-wy 6 cm KR3	m2	2873		
37	D.05.03.05	109-110	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca, gr. w-wy 8 cm KR3	m2	89		
38	D.05.03.05	111-112	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm KR3	m2	0		
39	D.05.03.05	113-114	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 5 cm KR3	m2	2985		

## ROBOTY DROGOWE

[illegible]

# KOSZTORYS OFERTOWY NR 1

## ROBOTY DROGOWE

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 m. Poświętne

Lp	Symbol SST	Nr poz. przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jednostkowa zł*	Wartość zł *
1	2	3	4	5	6	7	8
55	D.10.07.01	148-149	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa naturalnego gr 18cm	m2	57		
56	D.10.07.01	150-153	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego	m2	52		
57	D.10.07.01	154-161	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych	m2	333		
<b>D.07.00.00</b>			<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
<b>D.07.01.01</b>			<b>Oznakowanie poziome</b>				
58	D.07.01.01	1 przedm. oznakowania	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciągłe	m2	35,4		
59	D.07.01.01	2 przedm. oznakowania	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie przerywane	m2	53,8		
60	D.07.01.01	3 przedm. Oznakowania	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - przejścia dla pieszych	m2	0		
<b>D.07.02.01</b>			<b>Oznakowanie pionowe</b>				
61	D.07.02.01	4-7 przedm. Oznakowania	Ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych	szt	1		
62	D.07.02.01	8-10 przedm. oznakowania	Ustawienie słupków prowadzących	szt	13		
<b>D.07.05.01</b>			<b>Bariery ochronne stalowe</b>				
63	D.07.05.01	11-12 przedm. oznakowania	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych	m	80		
<b>OGÓŁEM NETTO</b>							

\* Pozycje z obmiarem zerowym należy także skosztorysować

\*\* Przedmiar jest elementem pomocniczym, podstawą wyceny i wykonania jest dokumentacja.

Pieczętka i podpis upoważnionego przedstawiciela firmy (przedsiębiorstwa)