

## KOSZTORYS OFERTOWY NR 2

### PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 14+735,68 w ciągu drogi wojewódzka Nr 681 odc. Poświętne - Pietkowo

Lp	Symbol SST	Nr poz. cen. (elementy przedmia- rowe)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jednost.*	Wartość zł *
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przebudowa przepustu w km 14+735,68</b>							
<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1	D.01.01.01	1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,131		
2	D.01.02.02	2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - gr. warstwy do 15 cm	m2	241		
3	D.01.02.02	3	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - gr. warstwy do 15 cm	m2	33		
4	D.01.02.04	4-6	Rozebranie podbudowy z betonu	m2	74		
5	D.01.02.04	7-10	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych	m2	138		
6	D.01.02.04	11-14	Rozebranie przepustów sklepionych	m	14		
7	D.01.02.04	15-17	Rozebranie ścianek czołowych	m3	11,14		
<b>D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>							
8	D.02.01.01	18-20	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat. I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odległość ..... km	m3	226		
9	D.02.01.01	21-24	Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odległość ..... km	m3	15		
10	D.02.03.01	25-32	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. I-III kat. z pozyskaniem i transportem na odległość ..... km	m3	369		
<b>D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>							
11	D.03.01.02	33-35	Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kroplistym 1,85/1,42 m	m	22,5		
<b>D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>							
12	D.06.01.01	36-37	Humusowanie z obsianiem skarp	m2	104		
13	D.06.01.01	38	Umocnienie skarp brukowcem na podsypce	m2	177		
14	D.06.01.01	39	Umocnienie dna rowów brukowcem	m2	10		
<b>D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>							
15	D.07.05.01	40-42	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych (w tym barieroporęczy 2x8,0 m)	m	136		
<b>D.10.00.00 INNE ROBOTY * *</b>							
16	M.12.01.00	43-47	Stal zbrojeniowa	t	1,741		
18	M.13.02.01	48-49	Beton klasy poniżej B25 w deskowaniu	m3	2,1		
17	M.13.01.01	50-51	Beton fundamentów klasy B30 w deskowaniu	m3	13		

## KOSZTORYS OFERTOWY NR 2

### PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 14+735,68 w ciągu drogi wojewódzka Nr 681 odc. Poświętne - Pietkowo

Lp	Symbol SST	Nr poz. cen. (elementy przedmia- rowe)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jednost.*	Wartość zł *
1	2	3	4	5	6	7	8
19	M.15.02.02	52-53	Izolacje wykonywane na gorąco	m2	308		

## KOSZTORYS OFERTOWY NR 2

### PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 14+735,68 w ciągu drogi wojewódzka Nr 681 odc. Poświętne - Pietkowo

Lp	Symbol SST	Nr poz. cen. (elementy przedmiarowe)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jednost.*	Wartość zł *
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wykonanie objazdu na czas przebudowy przepustu w km 14+735,68</b>							
<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
20	D.01.01.01	1 przedm objazdu	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,110		
21	D.01.02.02	2 przedm objazdu	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - gr. warstwy do 15 cm	m2	236		
22	D.01.02.02	3-4 przedm objazdu	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu lub darniny) - gr. warstwy 26-35 cm	m2	300		
23	D.01.02.04	5-7 przedm objazdu	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych	m2	225		
24	D.01.02.04	8-10 przedm objazdu	Rozebranie barier ochronnych stalowych	m	92		
25	D.01.02.04	11 przedm objazdu	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	11		
26	D.01.02.04	12-14 przedm objazdu	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	24		
<b>D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>							
27	D.02.01.01	15-16 przedm objazdu	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat. I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odległość do ..... km	m3	688		
28	D.02.03.01	17-21 przedm objazdu	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. I-III kat. z pozyskaniem i transportem na odległość..... km	m3	688		
	D.07.00.00		<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
29	D.07.01.01	22 przedm objazdu	Oznakowanie poziome	m	12		
30	D.07.02.01	23-27 przedm objazdu	Oznakowanie pionowe	szt	24		
31	D.07.05.01	28-29 przedm objazdu	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych (tymczasowe)	m	92		
<b>D.10.00.00 INNE ROBOTY</b>							
32	D.10.03.01	30-31 przedm objazdu	Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych	m2	225		
<b>OGÓŁEM NETTO</b>							

\* Przedmiar jest elementem pomocniczym, podstawą wyceny i wykonania jest dokumentacja.

Pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela firmy (przedsiębiorstwa)

## KOSZTORYS OFERTOWY NR 2

### PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 14+735,68 w ciągu drogi wojewódzka Nr 681 odc. Poświętne - Pietkowo

Lp	Symbol SST	Nr poz. cen. (elementy przedmia- rowe)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jednost.*	Wartość zł *
1	2	3	4	5	6	7	8