

Przedmiar robót

Rozbiórka i naprawa nawierzchni przy sieciach wod-kan. - ETAP I od km 14+450 do km 16+300

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa - m2 850,02		
1		Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm	m2	850,02
2		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości (grubość całkowita 27 cm)	m2	850,02
3		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego		
		850,02 * 0,27	m3	229,5
		razem	m3	229,5
4		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (na odl. km)	m3	229,5
	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - m2 850,02		
5		Rozebraniem mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 12cm	m2	850,02
6		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego		
		850,02 * 0,12	m3	102,00
		razem	m3	102,00
7		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (na odl. km)	m3	102,00
	D.04.00.00	PODBUDOWY		
	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża- m2 850,02		
8		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	850,02
	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - m2 850,02		
9		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	850,02
	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - m2 850,02		
10		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkozspadową		
		850,02	m2	850,02
		razem	m2	850,02
	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. w-wy 20 cm - m2 850,02		
11		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	850,02
	D.04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. w-wy 7 cm - m2 850,02		
12		Podbudowa z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	850,02
13		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km (na odl. km)		

		850,02 * 0,1706	t	145,01
		razem	t	145,01
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca, gr. w-wy 6 cm - m2 850,02		
14		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	850,02
15		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km (na odl. km)		
		850,02 * 0,1991	t	169,24
		razem	t	169,24