

Przedmiar robót

Oświetlenie parkingu przy kościele- droga woj.. 681 odc. Poświętne-Pietkowo km 14+450-19-177

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		OŚWIETLENIE (PARKING PRZY KOŚCIELE)		
1		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup narożny (4,3kN)	słup	4
2		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem - uchwyt końcowy 2x25	szt.	4
3		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem - uchwyt końcowy 4x25	szt.	2
4		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem - - uchwyt przelotowy (przelotowonarożny) 2x25	szt.	2
5		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 1 izolatorze - konstrukcja Km-1	szt.	4
6		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 - przewód ASXSn2x25mm2	km przewodu	0,11
7		Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50mm2 linii napowietrznej NN - przewód ASXSn4x25mm2	km	0,03
8		Ręczne rozciąganie i montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50mm2 - przewód AL25mm2 (50m linki wykorzystać z demontażu)	przewód	4
9		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III płaskownik FeZn20x4mm	m	18
10		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	18
11		Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	1
12		Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	4
13		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	4
14		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.	4
15		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa OUSb-70 (100W)	szt.	4
16		Demontaż i położenie słupów linii napowietrznej nn - rozkracny - wariant 1 - x0,8	słup	1
17		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik krańcowy - x0,8	szt.	1
18		Demontaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem - x0,8	szt.	4
19		Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn - x0,8-przewód Al25	km/1 przew.	0,12
20		Demontaż przyłączy przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 mm2 ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego - x0,8	przew.	4