

		PRZEDMIAR ROBÓT		
	Droga wojewódzka Nr 681 odc. Wólka Pietkowska - Topczewo - przebudowa zjazdu w km w km 24+662 strona lewa			
Poz	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - km 0,02	km	0,02
*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
2	D.02.01.01	Wykonanie wykopów jamistych pod projektowany przepust z transportem urobku na odkład na odl. Ok. 3 km w gr kat I-IV głębokość wykopu do 3 m wg. tabeli robót na zjazdach	m3	19
3	D.02.03.01	Zasypanie wykopów obiektowych mechanicznie warstwami 25 cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami spalinowymi, gruntem przepuszczalnym z dowozu. wg. tabeli robót na zjazdach	m3	6
*	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*
4	D.03.01.01	Wykonanie ław fundamentowych z pospółki pod części przelotowe przepustu pod zjazdem, gr. ławy 20 cm 1 m szer x 8 m dł x 0,25	m3	2,00
5	D.03.01.01	Ułożenie części przelotowej z rur karbowanych HDPE przepustu drogowego rurowego jednonotworowego o średnicy 50 cm	m	8,00
*	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
6	D.06.01.01	Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą M15 - ścianki czołowe 2 m2 x	m2	4
7	wycena własna	Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ryczalk	1