

# KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 Kowale Oleckie - Suwałki w km 17+630-17+796 str. prawa oraz 18+271-18+624 str. prawa.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT - Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	*	<b>01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
<b>1</b>	*	<b>01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	*	*	*	*
1	KNNR 00-01 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym Obmiar: <b>519m</b>	km	<b>0,519</b>		
<b>2</b>	*	<b>01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogroplzeń i przepustów</b>	*	*	*	*
2	KNNR 02-31 0803-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek min.-bitumicznych grubość warstwy 4cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. ... km Obmiar: <b>1317,50m2</b>	m2	<b>1 317,50</b>		
<b>II</b>	*	<b>02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	*
<b>3</b>	*	<b>02.01.01 Wykonanie wykopów</b>	*	*	*	*
3	KNNR 00-01 0202-0800	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m3 z transportem urobku na odl. 1 km Obmiar: <b>908,25m3</b>	m3	<b>908,25</b>		
<b>4</b>	*	<b>02.03.01 Wykonanie nasypów</b>	*	*		
4	KNNR 00-01 0406-0200	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 1km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżenie w miarę potrzeb warstw zagęszczonych wodą Obmiar: <b>544,95m3</b>	m3	<b>544,95</b>		
<b>III</b>	*	<b>04.00.00 PODBUDOWA</b>	*	*	*	*
<b>5</b>	*	<b>04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	*	*	*	*
5	KNNR 00-06 1005-0300	Oczyszczenie nawierzchni warstw konstrukcyjnych bitumicznych ręcznie (warstwa ścieralna) obmiar: <b>1 317,50m2</b>	m2	<b>1317,50</b>		
6	KNNR 00-06 1005-0700	Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa ścieralna) obmiar: poz. 5 tj. <b>1 317,50m2</b>	m2	<b>1317,50</b>		
<b>6</b>	*	<b>04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>	*	*	*	*
7	KNNR 00-06 0202-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm obmiar: <b>1 297,50m2</b>	m2	<b>1297,50</b>		
<b>7</b>	*	<b>04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym KR-3</b>	*	*		
8	KNNR 00-06 0308-0100	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min.asfaltową grysową o średniej grub. 4cm dowożoną z odl. ... km Obmiar: <b>129,75t</b>	t	<b>129,75</b>		
<b>III</b>	*	<b>05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>	*	*		
<b>8</b>	*	<b>05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR-3</b>	*	*		
9	KNNR 00-06 0309-0200	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm Obmiar: <b>1 317,50m2</b>	m2	<b>1 317,50</b>		
<b>IV</b>	*	<b>06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*		

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 Kowale Oleckie - Suwałki w km  
17+630-17+796 str. prawa oraz 18+271-18+624 str. prawa.**

9	*	<b>06.03.01 Ścinanie i uzupełnienie poboczy</b>	*	*		
10	KNR 02-31 1401-0400	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie obmiar: <b>25,95m3</b>	m3	<b>25,95</b>		
11		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	<b>1</b>		
					<b>Razem:</b>	

**WARTOŚĆ NETTO:** .....

**PODATEK VAT = 22%** .....

**WARTOŚĆ BRUTTO:** .....

**SŁOWNIE ZŁ.:**.....

..... dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)