

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont nawierzchni ul. gen. Wł. Sikorskiego w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy-Turośń D.-Markowszczyzna na odcinku od km 1+828 do km 2+128**

**CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

L.p.	Element rozliczeniowy	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,3		
2	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x 30 cm wraz z ławą	mb	81		
3	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x 35x 5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	41		
4	Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej	m <sup>2</sup>	55		
5	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm	m <sup>2</sup>	9		
6	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	3		
7	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	1		
8	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4		
9	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	1		
10	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m <sup>2</sup>	2744,0		
11	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	2744,0		
12	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi	t	49,0		
13	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; w-wa ścieralna, gr. w-wy 5cm	m <sup>2</sup>	2744,0		
14	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 3cm	m <sup>2</sup>	132,0		
15	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu	mb	81,0		

16	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 (z rozbiórki) na podsypce piaskowej w wypełnieniu spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	41,0		
17	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, (z rozbiórki) na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	55,0		
18	Projekt organizacji ruchu na czas robót	ryczałt	1		
Razem					
Podatek VAT 22%					
Wartość robót z podatkiem VAT					

słownie zł:.....