

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Obiekt: Remont chodnika - droga wojew. nr 671 m. Korycin ul. Browarna w km. 26+760 - 26+848.50, oraz ul, Knyszyńska w km 27+119 - 27+388.24			
1. 1.	OST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.	OST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.36 km		
1. 1. 2.	OST D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z odwiezieniem gruzu na odległość do km.	213.80 m2		
1. 1. 3.	OST D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem z odwiezieniem gruzu na wysypisko na odległość do km.	24.40 m2		
1. 1. 4.	OST D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową i odwiezieniem na odległość do km.	88.50 m		
1. 1. 5.	OST D-01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem gruzu na wysypisko na odległość do km.	44.40 m		
1. 1. 6.	OST D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z transportem gruzu na odl. do km.	26.40 m2		
1. 1. 7.	OST D-01.02.01 Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	5.00 szt.		
1. 1. 8.	OST D-01.02.01 Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	4.00 szt.		
1. 1. 9.	OST D-01.02.01 Wywożenie karpiny na odległość dokm.	1.97 mp		
1. 2.	OST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1. 2. 1.	OST D -02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do km sam.samowylad. -	371.38 m3		
1. 2. 2.	OST D-02.03.01. Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. II z transportem gruntu z odległości km	108.20 m3		
1. 3.	OST D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
1. 3. 1.	OST D-06.02.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm na ławie fundamentowej żwirowej.	24.00 m		
1. 3. 2.	OST D-03.01.02. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury stalowe o średnicy 50 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu.	14.00 m		
1. 4.	OST D-04.00.00 POBUDOWA			
1. 4. 1.	OST D-04.02.01. Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	428.90 m2		
1. 4. 2.	OST D-04.04.01. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	428.90 m2		
1. 4. 3.	OST D-04.04.01. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	121.30 m2		
1. 4. 4.	OST D-04.04.01. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	428.90 m2		

KOSZTORYS OFERTOWY

1. 5.	OST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC			
1. 5. 1.	OST D-08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu kl. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej UWAGI: krawężniki na wjazdach - kolor czerwony	396.50 m		
1. 5. 2.	OST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	28.80 m		
1. 5. 3.	OST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	11.40 m		
1. 5. 4.	OST D-08.02.02. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (kostka fala, skrajne dwa rzędy kolor czerwony)	221.47 m2		
1. 5. 5.	OST D-08.02.02. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (kostka fala skrajne dwa rzędy kolor czerwony)	31.20 m2		
1. 5. 6.	OST D-03.02.01. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienki telekomunikacyjne	2.00 szt.		
1. 6.	OST D-05.00.00 NAWIERZCHNIA			
1. 6. 1.	OST D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wyrównawczo-wiążąca)	421.80 m2		
1. 6. 2.	OST D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Połączenia starej nawierzchni z nową należy uszczelnić przy pomocy taśmy sfaltowo - kauczukowej.	416.70 m2		
1. 7.	INNE ROBOTY			
1. 7. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
1. 7. 2.	Inwentaryzacja powykonawcza.	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		Podatek VAT 22%:		
		OGÓŁEM		

Słownie:

.....,

.....,
/ miejscowość, data /

.....,
Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy