

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp		Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1		Obiekt: Remont chodnika w ul. Białostockiej w m. Ogrodniczki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Krynki - Gr. Państwa na odcinku w km. 14+187 - 14+425 str. L i P			
1. 1.		Element: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.		SST D-01.01.01 011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.24 km		
1. 1. 2.		SST D-01.02.04 183 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z odwiezieniem gruzu na wysypisko.	184.50 m ²		
1. 1. 3.		SST D-01.02.04.173 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu na wysypisko.	248.80 m ²		
1. 1. 4.		SST D-01.02.04.143 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem z odwiezieniem gruzu na wysypisko.	118.40 m ²		
1. 1. 5.		SST D-01.02.04.211 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową i odwiezieniem gruzu na wysypisko.	314.00 m		
1. 1. 6.		SST D-01.02.04.212 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą i wywiezienie gruzu na wysypisko.	149.00 m		
1. 1. 7.		SST D-01.02.04.233 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem gruzu na wysypisko.	320.00 m		
1. 1. 8.		SST D-01.02.04.191 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- piaskowej	10.20 m ²		
1. 2.		Element: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1. 2. 1.		SST D -02.01.01.051 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do km sam.samowylad. -	35.00 m ³		
1. 3.		Element: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC			
1. 3. 1.		SST D-08.01.01.022 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu kl. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej UWAGI: krawężniki na wjazdach - kolor czerwony	463.00 m		
1. 3. 2.		SST D-08.03.01.011 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	88.00 m		

1. 3. 3.		SST D-08.03.01.021 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	83.00 m		
1. 3. 4.		SST D-08.02.01.011 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	518.10 m ²		
1. 3. 5.		SST D-05.03.04.014 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub.10 cm z betonu kl, B-35. Uzupełnienie betonem nawierzchni chodnika pomiędzy płytkami a fundamentem ogrodzenia.	3.70 m ²		
1. 3. 6.		SST D-08.02.02.042 Nawierzchnia na wjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (kostka betonowa kolor czerwony)	154.90 m ²		
1. 4.	Element: INNE ROBOTY				
1. 4. 1.		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
			RAZEM :		
			PODATEK VAT 22.%,		
			OGÓŁEM:		

Słownie:

.....

 /pieczętka data i podpis upoważnionego
 przedstawiciela wykonawcy/