

## Kosztorys ofertowy

**Remont chodnika w m. Sokoly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678 Białystok - Sokoly -  
Wysokie Mazowieckie na odcinku od km 37+183 do km 37+347 strona prawa**

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jdnostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowy	Wartość
1	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				*	*
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 678 w km 37+183 do km 37+347	km	0,164		
2	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy średnio 20 cm z wywiezieniem na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru	m3	103,00		
3	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru	mb	10,00		
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				*	*
4	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	66,00		
<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				*	*
5	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4		
<b>PODBUDOWY</b>				*	*
6	Koryto wykonane mechanicznie na całej szerokości wjazdów, głębokość koryta 30 cm	m2	98		
7	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wjazdów wykonywane mechanicznie	m2	98		
8	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku pod chodnik, grubość warstwy 10 cm	m2	317		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 20 cm - wjazdy	m2	90		
<b>NAWIERZCHNIE</b>				*	*
10	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - wjazdy	m2	90		

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				*	*
11	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	mb	146		
12	Oczyszczenie przepustów rurowych o śr. 40 cm z namułu, grubość namułu do 50 % jego średnicy	mb	23		
ELEMENTY ULIC				*	*
13	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10	m	30		
14	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	227		
15	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodnik	m2	296		
16	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wjazdy	m	41		
INNE				*	*
17	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
18	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	szt.	1		
Razem					
Podatek VAT 22%					
Wartość robót z podatkiem VAT					

słownie zł:.....

Data.

.....  
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta