

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika w miejscowości Hołody w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689
Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa, w km 5+908 - 6+665 str. lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym. 5+908 - 6+665	KM km	0,757		
2	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	Usunięcie pni drzew (karczowanie) wraz z wywiezieniem karpiny	szt.	20,000		
3	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego (na wjazdach pod ułożenie kanału z rur PVC), grubość warstwy 15cm wraz z ponownym wbudowaniem i zagęszczeniem	m2	150,00		
2	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm z uprzednim odkopaniem przepustów i wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m	68,00		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
4	Wykonanie wykopów				
1	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-III z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z zagęszczeniem gruntów i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (wg tabeli robót ziemnych)	m3	160,00		
5	Wykonanie nasypów				
1	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	233,00		
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
6	Sączki podłużne				
1	Ułożenie rurociągu z rur PVC w km 0+582 - 0+855, na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (warstwa 20 cm), wraz z zasypaniem i zagęszczeniem gruntu w wykopie, średnica rur 400 mm.	mb	273,00		
7	Kanalizacja deszczowa				
1	Studzienki rewizyjne i studzienki ściekowe uliczne z kręgów żelbetonowych D 500 mm lub rur PVC, z osadnikiem głębokości 0,5 m, z pokrywą lub wpustem żeliwnym ulicznym (typ lekki),	szt.	5,00		
2	Remont studni drenażowej (0+769) - wymiana pokrywy (D-150 cm) i inne roboty konserwacyjne	szt.	1,00		
3	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	3,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
8	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, gr. warstwy 15cm (chodnik + wjazdy)	m2	1 763,00		

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
9	Nawierzchnia żwirowa				
1	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	100,00		
10	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	150,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
11	Krawężniki betonowe				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm (na płask) wraz z wykonaniem ławy z betonu B-15.	mb	130,00		
12	Betonowe obrzeża chodnikowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	1 210,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	310,00		
13	Chodnik z brukowej kostki betonowej				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	900,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	710,00		
14	Ścieki uliczne				
1	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	265,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
15	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków				
1	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej	m2	1 500,00		
INNE					
1	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1		
2	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.		1		
			Razem		
			Podatek VAT 22%		
			Wartość robót z podatkiem VAT		

słownie zł.:

data:

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy