

Kosztorys ofertowy

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 647 Cieloszka - Turośl - Kolno - Stawiski
km 28+250 - 28+500 (250mb) k/m Zabiele**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 28+250 - 28+500=250,0m szer. 5,0m	km	0,250		
2	D-04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
2.1.	D-04.03.01.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych km 28+250 - 28+500 = 250,0m, obmiar: 250m*5,00m =1250,0m2	m2	1 250,00		
2.2	D-04.03.01.	Skropienie mechanicznie emulsją kationową nawierzchni bitumicznych (dwukrotne) km 28+250 - 28+500 = 250,0m, obmiar: 250m*5,0m*2 =2500,0m2	m2	2 500,00		
3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
3.1.	D-05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odl. ...km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm km 28+250 - 28+500 = 250,0m, obmiar: 250m*5,00m =1250,0m2	m2	1 250,00		
3.2.	D-05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm km 28+250 - 28+500 = 250,0m, obmiar: 250m*5,00m =1250,0m2	m2	1 250,00		
4	D-05.03.11.	Frezowanie				
4.1	D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odl. do 15km - głębokość frezowania km 28+250 -28+500 = 250,0m obmiar: 5m*3m*2 = 30m2	m2	30,00		
5	D-06.03.01	Ścianka i uzupełnianie poboczy				
5.1	D-06.03.01	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechaniczne, szerokość wyrównania śr.1,50m grubość warstwy średnio 5cm km 28+250 - 28+500 = 250m obmiar: 250m*2*0,10m*1,50m=75,0m3	m3	75,00		
6	D-06.04.01	Rowy				
6.1	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm km 28+100 - 28+500SL+SP Obmiar:400m*2=800mb	m	800,00		
			Razem:			
			Podatek VAT 22%			
			Ogółem:			

słownie:

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

..... ,