

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - Gr. Państwa m. Ogrodniczki w ul. Białostockiej na odcinku w km 14+425 - 14+770 str. L i w km 14+425 - 14+757 str. P			
1. 1.	D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.35 km		
1. 1. 2.	SST D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z odwiezieniem gruzu na wysypisko.	499.70 m2		
1. 1. 3.	SST D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu na wysypisko.	142.80 m2		
1. 1. 4.	SST D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem z odwiezieniem gruzu na wysypisko.	195.80 m2		
1. 1. 5.	SST D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową i odwiezieniem gruzu na wysypisko.	337.00 m		
1. 1. 6.	SST D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą i wywiezieniem gruzu na wysypisko.	240.00 m		
1. 1. 7.	SST D-01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem gruzu na wysypisko.	420.00 m		
1. 1. 8.	SST D-01.02.04. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- piaskowej	33.20 m2		
1. 2.	SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC			
1. 2. 1.	SST D-08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu kl. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	668.00 m		
1. 2. 2.	SST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	398.00 m		
1. 2. 3.	SST D-08.03.01.02 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	87.00 m		
1. 2. 4.	SST D-08.02.01.01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	980.50 m2		
1. 2. 5.	SST D-05.03.04. Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub.10 cm z betonu kl. B-30. Uzupełnienie betonem nawierzchni chodnika pomiędzy płytkami a fundamentem ogrodzenia, lub nawierzchni pomiędzy krawężnikiem a jezdnią.	11.00 m2		
1. 2. 6.	SST D-08.04.01. ; 05.03.23 Nawierzchnia na wjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (kostka betonowa kolor czerwony)	200.60 m2		
1. 2. 7.	SST D-08.04.01. ; 05.03.23 Nawierzchnia na wjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem . UWAGI: Kostka z rozbiórki.	9.00 m2		

1. 3.	INNE ROBOTY			
1. 3. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT.....%:		
		OGÓŁEM:		

Słownie:.....

 /pieczętka, data i podpis upoważnionego przedstawiciela
 wykonawcy/