

## Kosztorys ofertowy

**Remont chodnika w m. Nowe Piekuty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 659 Topczewo-Hodyszewo- Nowe Piekuty- Dąbrówka Kościelna na odcinku od km 14+392 do km 15+270 strona lewa**

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jdnostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość
1	3	4	5		
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				*	*
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 659 od km 14+392 do km 5+270 strona prawa	km	0,878		
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW</b>				*	*
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitum. grubość nawierzchni 4 cm	m2	1717,43		
3	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo- piaskowej	m2	831,2		
4	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m3	62,34		
<b>PODBUDOWY</b>				*	*
5	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV głębokość koryta 20 cm	m2	215,65		
6	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	1717,43		
7	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15 cm - wjazdu	m2	215,65		
8	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysowo- żwirową	t	20,78		
<b>ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>				*	*
9	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	831,2		
10	Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm, szarej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	837,76		
11	Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm, kolorowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	664,02		

12	Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	215,65		
13	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodnik	m	316,3		
14	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wjazdu	m	93,4		
<b>INNE ROBOTY</b>				*	*
15	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	5		
16	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	4		
17	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt	9		
18	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
				Razem	
				Podatek VAT 22%	
				Wartość robót z podatkiem VAT	

słownie zł:.....