

## Kosztorys ofertowy

**Remont chodnika w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 685 Zabłudów- Narew-  
Nowosady- Hajnówka- Kleszczele od km 11+980 do km 12+253 (strona lewa)**

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jdnostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość
1	2	3	4	5	6
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				*	*
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 685 od km11+980 do km 12+253 strona lewa	km	0,273		
2	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm	m2	30		
3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca 16-20 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	102		
4	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	313		
5	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	mb	273		
<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				*	*
6	Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	1		
7	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	4		
<b>PODBUDOWY</b>				*	*
8	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni lub chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta, głębokość koryta 20 cm	m2	238		
9	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	655		

10	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15 cm - wjazdu i chodnik	m2	238		
11	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- żwirową	t	6,83		
<b>NAWIERZCHNIE</b>				*	*
12	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno średnia grubość warstwy 4 cm	m2	273		
13	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - wjazdu	m2	238		
<b>ELEMENTY ULIC</b>				*	*
14	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	273		
15	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	417		
16	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodnik	m	228		
17	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wjazdu	m	129		
<b>INNE</b>				*	*
18	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
Wartość netto					
podatek VAT 22%					
Wartość brutto					

słownie:.....