

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 678 W M.
WYSOKIE MAZOWIECKIE - ETAP I

Lp.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	3	4	5	6	7	8
I D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg z przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej.	km	0,62		
2	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 20cm	m2	1 464,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m2	8,40		
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30	m	161,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych	m	66,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie przepustu betonowego sklepionego pod koroną drogi	m	11,40		
7	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	2,00		
8	D-01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	2,00		
9	D-01.02.04	Rozebranie słupków kilometrowych i hektometrowych	szt.	8,00		
II D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8						
10	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III	m3	167,00		
11	D-02.01.01	Wykopy w gruncie kat. III-IV z transportem urobku	m3	524,00		
12	D-02.03.01	Nasypy z gruntu kat. II z transportem urobku	m3	358,00		
III D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO KOD CPV 45230000-8						
13	D-03.01.03a	Przepust pod koroną drogi w km 53+030	m	16,00		
14	D-03.03.01	Sączki poprzeczne o szer. 0,50m, grub. 0,30m	m	156,00		
IV D-04.00.00 PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9						
15	D-04.01.01	Profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m2	2 086,00		
16	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości 20cm	m2	2 086,00		
17	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	11 620,00		
18	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	11 620,00		
19	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna gr. 20cm	m2	2 086,00		
20	D-04.08.01	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z mieszanki mineralo-bitumicznej śr. gr. 3cm	t	290,00		
V D-05.00.00 NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9						
21	D-05.03.26	Ułożenie kompozytu (geosiatki)	m2	1 604,00		
22	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR3 , grubość w-wy 11 cm z transportem	m2	3 944,00		
23	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (KR3), grubość w-wy 5 cm z transportem	m2	3 732,00		
24	D-05.03.11	<i>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</i>				
24.1		z transportem na odl. 1km śr. grubość warstwy 3cm	m2	809,00		
24.2		z transportem na odl. 1km śr. grubość warstwy 4cm	m2	712,00		
24.3		z transportem na odl. 1km śr. grubość warstwy 6cm	m2	180,00		

Lp.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	3	4	5	6	7	8
24.4		z transportem na odl. 1km śr. grubość warstwy 8cm	m2	208,00		
24.5		z transportem na odl. do 15 km śr. grubość warstwy 10cm	m2	1 480,00		
VI	D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45233000-9					
25	D-06.01.01	Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gr.I-III kat.	m2	5 085,00		
26	D-06.01.01	Humusowanie grub. 5cm z obsianiem skarp z dowozem ziemi urodzajnej	m2	5 085,00		
27	D-06.01.01	Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny o szer. 40cm (bez humusu)	m2	404,00		
28	D-06.01.03	Umocnienie skarp i dna rowu brukowcem z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej	m2	148,00		
29	D-06.01.03	Umocnienie wylotu sączków poprzecznych elementami prefabrykowanymi	m	266,00		
30	D-06.02.01	Ułożenie przepustów rurowych HDPE o średnicy 50 cm pod zjazdami	m	92,00		
31	D-06.03.01	Zdjęcie z poboczy ziemi z darniną, grubość 10cm	m3	188,00		
32	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym z domieszką destruktu asfaltowego	m3	229,00		
VII	D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOD CPV 45233280-5					
33	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane	m2	96,00		
34	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	3,00		
35	D-07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	3,00		
36	D-07.02.02	Ustawienie słupków prowadzących (pachołków drogowych)	szt.	12,00		
37	D-07.05.01	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych	m	96,00		
VIII	INNE ROBOTY KOD CPV 45233200-1					
38	D-04.01.01 D-04.04.01 D-05.03.23 D-08.01.01	Przedłużenie istniejących wjazdów bramowych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych str. lewa (29szt.)	m2	1 159,00		
39	D-04.01.01 D-04.04.01 D-04.03.01 D-05.03.05 D-08.01.01	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego; str. prawa (8 szt.)	m2	448,00		
40		Organizacja ruchu i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia (projekt, ustawienie, utrzymanie i likwidacja)	ryczałt			
Razem						
Podatek VAT 22%						
Ogółem						

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)