

# KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze-Sejny w km 2+820-3+810.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT - Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
*	<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		*	*	*	*
*	<b>D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>		*	*	*	*
1	<b>D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>		*	*	*	*
1	KNNR 00-01 0111-0100	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Obmiar: <b>0,990km</b>	km	<b>0,990</b>		
II	<b>D 04.00.00 PODBUDOWY</b>		*	*	*	*
*	<b>D 04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>		*	*	*	*
2	<b>D 04.03.01 Oczyszczenie</b>		*	*	*	*
2	KSNR 00-06 1005-0600	Oczyszczenie nawierzchni warstw bitumicznych mechanicznie Obmiar: <b>11 960,0m2</b>	m2	<b>11 960,00</b>		
3	<b>D 04.03.02 Skropienie</b>		*	*	*	*
3	KSNR 00-06 1005-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową Obmiar: poz. 2 tj. <b>11 960,0m2</b>	m2	<b>11 960,00</b>		
*	<b>D 04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY</b>		*	*	*	*
4	<b>D 04.08.01 Warstwa podbudowy betonem asfaltowym KR-3</b>		*	*	*	*
4	KSNR 00-06 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową dowożoną z odl. .... km Obmiar: <b>592,53t według załącznika nr 1</b>	t	<b>592,53</b>		
*	<b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>		*	*	*	*
*	<b>D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>		*	*	*	*
5	<b>D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR-3</b>		*	*	*	*
5	KSNR 00-06 0309-0500	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ....km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z ułożeniem taśmy laterbit na złączu podłużnym Obmiar: <b>5 980,0m2</b>	m2	<b>5 980,00</b>		
6	<b>D 05.03.11 Frezowanie</b>		*	*	*	*
6		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4cm, odwiezienie urobku na odl. do ..... km (wcinki) Obmiar: <b>140,0m2</b>	m2	<b>140,00</b>		
IV	<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		*	*	*	*
*	<b>D 06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>		*	*	*	*
7	<b>D 06.01.10 Remont skarp, rowów, poboczy</b>		*	*	*	*
7	KNNR 02-31 1401-0400	Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm Obmiar: <b>198,0m3</b>	m3	<b>198,00</b>		
8		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	<b>1</b>		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT = 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:

SŁOWNIE ZŁ.:.....

..... dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)