

Przedmiar robót

**Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647
Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski
w m. Zabiele km 24+848-25+186 - str. prawa 24+943-25+132 - str. lewa**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym chodnik str. prawa km 24+848 - 25+186=0,338km chodnik str. lewa km 24+943 - 25+132=0,189km Obmiar :0,338km + 0,189km =0,527km	km	0,527
2		ELEMENTY ULIC: KRAWĘŻNIKI, CHODNIKI, WJAZDY		
2.1	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników ręcznie w gruncie kat. II-IV głębokość koryta 30cm krawężnik: 527,0m x 0,40m = 210,80	m2	210,80
2.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wartswy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV krawężnik: 527,0m x 0,40m = 210,80	m2	210,80
2.3	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 wraz z wykonaniem ławy zwykłej z bet. C12/15 Obmiar: 338 +189 = 527mb	m	527,00
2.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wartswy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV Chodnik i wjazdy: 527m x 1,50m = m2	m2	790,50
2.5	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar: 174*1,5+288*1,5 = 693m2	m2	693,00
2.6	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Wjazdy: (3+10)*5,0*1,5=97,5m2	m2	97,50
2.7	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży bet. o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej,spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: 189m+338m+2*1,5m=530mb	m	530,00
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
3.1.	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00
3.2	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00