

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 2

Remont chodnika w m. Bakalarzewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo--Suwałki w km 12+936-13+094 strona lewa.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
*	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*	*
I	D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE		*	*	*	*
	D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		*	*	*	*
1	KNR 02-01 0119-0300	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym obmiar: 0,158km	km	0,158		
II	D 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY		*	*	*	*
	D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny		*	*	*	*
2	KNR 02-01 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. 30m, grubość warstwy do 15 cm Obmiar: obmiar: 65,40m3	m3	65,40		
III	D 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW		*	*	*	*
	D 01.03.02 Rozbiórki budowli inżynierskich		*	*	*	*
3		Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu z wywiezieniem materiału z rozbiórki - pozycja zastępcza obmiar: 11,40m3	m3	11,40		
	D 01.03.25 Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew		*	*	*	*
4	KNR 02-01 0105-0300	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności obmiar: 2 szt.	szt.	2		
5	KNR 02-01 0105-0400	jw. lecz o śr. 36-45 cm obmiar: 5 szt.	szt.	5		
6	KNR 0201 0105-0500	jw. lecz o śr. 46-55 cm obmiar: 2 szt.	szt.	2		
7	KNR 02-01 0105-0600	jw. lecz o śr. 56-65 cm Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
8	KNR 02- 010105-	jw. lecz o śr. 66-75 cm obmiar: 2 szt.	szt.	2		
9	KNR 02-01 0105	jw. lecz o śr. 76-100 cm Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
V	D 02.03.00 NASYPY		*	*	*	*
	D 02.03.01 Nasypy (niezbrojone) z gruntów kat. I-IV		*	*	*	*
10		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. ...km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą obmiar: 143,74m3	m3	143,74		
*	D 04.00.00 PODBUDOWY		*	*	*	*
VII	D 04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM		*	*	*	*
	D 04.01.01 Koryto		*	*	*	*
11	KNR 02-31 0101-0100	Koryto wykonywane na całej szerokości chodników mechanicznie w gruncie w gr. kat. II-IV głębokość koryta 20 cm obmiar: 176,80m2	m2	176,80		
VIII	D 04.02.00 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, ODCINAJĄCE, MROZOODPORNE I		*	*	*	*
	D 04.02.03 Warstwy odsączające i odcinające		*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 2

Remont chodnika w m. Bakalarzewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo--Suwałki w km 12+936-13+094 strona lewa.

12	KNR 02-31 0103-0400	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 15cm obmiar: 176,80m2	m2	176,80		
*	D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
XIII	D 06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW				*	*
	D 06.04.01 Oczyszczenie rowów		*	*	*	*
13		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 10 cm obmiar: 158,00m	m	158,00		
*	D 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG		*	*	*	*
XVI	D 08.02.00 CHODNIKI		*	*	*	*
	D 08.02.01 Chodniki z płyt betonowych		*	*	*	*
14	KNR 02-31 0502-0100	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar: 252,80m2	m2	252,80		
XVII	D 08.03.00 OBRZEŻA		*	*		
	D 08.03.01 Obrzeża betonowe		*	*		
15	KNR 02-31 0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar: 316,00m	m	316,00		
*	*	D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA	*	*	*	*
XVIII	D 09.01.00 TRAWNIKI		*	*	*	*
	D-09.01.01	Trawniki wykonane siewem	*	*	*	*
16	KNR 02-21 0401-0500	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą grubości 2 cm (0,5m pobocze + 1,2m skarpa) obmiar: 287,60m2	m2	287,60		
	*	D 10.00.00 INNE ROBOTY	*	*	*	*
XVIII	D 10.01.00 MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY		*	*	*	*
	D 10.01.05	Elementy z betonu w jezdni	*	*	*	*
17	KNR 02-31 1406-0500	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych Obmiar: 1szt.	szt.	1		
18		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1		
					RAZEM:	

WARTOŚĆ NETTO

PODATEK VAT = 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:

.....
.....
.....

SŁOWNIE ZŁOTYCH:

..... dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)