

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	<b>Remont chodnika w km 26+959 - 27+123 str. P. i nawierzchni w km 27+123 - 27+389 w m. Korycin w ul. Knyszyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Sokoły</b>			
1. 1.	<b>SST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.43 km		
1. 1. 2.	SST D-01.02.04. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej. (Kostka do przekazania)	51.10 m2		
1. 1. 3.	SST D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem gruzu na wysypisko.	144.00 m2		
1. 1. 4.	SST D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki na wysypisko.	76.50 m2		
1. 1. 5.	SST D-01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki na wysypisko.	44.00 m		
1. 1. 6.	SST D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki na wysypisko.	167.00 m		
1. 2.	<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>			
1. 2. 1.	SST D.08.01.01. SST D.08.01.01b Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu kl. C12/15 oraz z uszczelnieniem szczelin na połączeniu krawężnika z jezdnią	167.00 m		
1. 2. 2.	SST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	40.00 m		
1. 2. 3.	SST D08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową ustawione na zjazdach.	12.50 m		
1. 2. 4.	SST D-08.04.01 SST D-05.03.23 Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka w 50% kolor.	25.50 m2		
1. 2. 5.	SST D-08.02.02. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka betonowa cegła 50% kolor.	239.40 m2		
1. 3.	<b>SST D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
1. 3. 1.	SST D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez zamawiającego.	1548.60 m2		
1. 3. 2.	SST D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych.	2107.00 m2		
1. 3. 3.	SST D 05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - wg. KR-3. Połączenia poprzeczne i podłużne warstwy ścieralnej należy uszczelnić taśmą.	2107.00 m2		

1. 4.	INNE ROBOTY			
1. 4. 1.	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	5.00 szt.		
1. 4. 2.	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych.	1.00 szt.		
1. 4. 3.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
		RAZEM:		
		Podatek VAT.....%:		
		OGÓŁEM:		

Słownie:.....

.....dn.....

.....  
 /pieczęćka data i podpis upoważnionego  
 przedstawiciela wykonawcy/