

KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika w m. Rudka, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 Brańsk - Ciechanowiec, w km 45+300 - 45+553, strona prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym.	km	0,253		
2	Usunięcie drzew lub krzaków w warunkach normalnych				
1	Karczowanie krzaków i podsycia w ilości sztuk krzaków 2000/ha	ha	0,012		
3	Usunięcie warstwy humusu (darniny)				
1	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 15 cm. (wg tabeli humusu)	m2	1 155,000		
4	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm z uprzednim odkopaniem przepustów i wywiezieniu materiałów z rozbiórki	m	12,00		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
5	Wykonanie wykopów				
1	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-III z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z zagęszczeniem gruntów i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (wg tabeli robót ziemnych)	m3	115,00		
6	Wykonanie nasypów				
1	Wykonanie nasypów mechanicznie z pospółki drogowej z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (wg tabeli robót ziemnych)	m3	410,00		
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
7	Przepusty pod zjazdami				
1	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych jednootworowych z rur polietylenowych (PEHD), która składa się z ławy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm, rur o średnicy 30 cm	mb	45,00		
8	Sączki podłużne				
1	Kanał z rur PVC. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 400 mm, łączone na wcisk - podłączenie do istniejącego rurociągu w km 45+553	mb	14,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
9	Krawężniki betonowe				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm (na płask) wraz z wykonaniem ławy z betonu B-15.	mb	45,00		
10	Betonowe obrzeża chodnikowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	460,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	95,00		
11	Chodnik z brukowej kostki betonowej				
1	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	180,00		
12	Chodniki z płyt betonowych				
1	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	330,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
13	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków				
1	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej (wg tabeli humusu)	m2	710,00		
14	Umocnienie rowów i ścieków brukowcem lub elementami prefabrykowanymi				
1	Umocnienie skarp i dna rowów brukowcem z kamienia narzutowego (polnego), ułożonego na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	36,00		
INNE					
1	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1		
2	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.		1		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Sporządził: