

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH W1 - W3

kilometr	hektometr	powierzchnia		sr powierzchnia		odległość	objętość		zuzycie na miejscu	nadmiar objętości		suma algebraiczna	
		wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp	wykop	nasyp
		m2	m2	m2	m2	mb	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
0,00	0,00	2,47	0,19	3,32	0,39	33,00	109,40	12,71	12,71	96,69	0,00	0,00	-
	33,00	4,16	0,58	3,53	0,42	60,00	211,80	25,20	25,20	186,60	0,00	96,69	-
	93,00	2,90	0,26	1,49	2,31	52,39	77,80	77,80	77,80	0,00	43,22	283,29	-
	145,39	0,07	4,36	0,04	5,35	30,61	1,07	1,07	1,07	0,00	162,69	240,07	-
	176,00	0,00	6,34	0,06	4,93	24,00	1,32	1,32	1,32	0,00	116,88	77,38	-
	200,00	0,11	3,51	2,12	1,93	34,04	72,16	65,53	65,53	6,64	0,00	-	39,50
	234,04	4,13	0,34									-	32,87

RAZEM

473,55 506,42 183,62 289,93 322,79 32,87

mgr inż. Marosław Grabiński  
upr. bud. do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
PDL 0117/POOD/07

## 1)

12

mgr inż. Jarosław Grabuński  
upr. bud. do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
PPL/0117/PGOD/07